

Zmluva o dielo č. 132/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Veľké Leváre
Sídlo organizácie : Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
Právna forma: obec
Štatutár: Ing. Richard Nimsch
IČO: 00310115
DIČ: 2021039878
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: SK47 5600 0000 0033 1082 3030
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: LUMA – SK, spol. s r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina
IČO: 36428001
DIČ: 2021957113
IČ DPH: SK2021957113
Štatutárny orgán: Vladimír Bačinský
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK06 0900 0000 0004 2330 9253,
SK27 0900 0000 0051 1589 3104,
SK09 0900 0000 0051 4913 4552,
SK28 0900 0000 0051 3611 0893,
SK60 0900 0000 0051 5390 6519.
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka č. 15959/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **170 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 25.2.2022 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ oceníl výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 717.680,39 EUR s DPH (slovom sedemstosedemnáťtisícšesťstoosemdesiat), pričom výška DPH je 119.613,40 EUR a cena bez DPH je 598.066,99EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávatel'ovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe niekoľkých čiastkových faktúr (na základe dohody medzi objednávatel'om a dodávateľom), ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak

stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikáciu kódu projektu.. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa,

ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zdržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhov realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhu a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí

diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
- c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.

7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že

zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojek – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvoru audítorov,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi,
 - e) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu

plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečnostných predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 29.903,35 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - 11.4.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
 - 11.4.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2019 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
 - 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť

peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.3.2. ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
 - 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 1.7.2021

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela

Príloha č. 5 – Overená kópia poisťnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)

Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov,

12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

12.10. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne po úspešnej administratívnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP a nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V ~~Obci Veľké Leváre~~ dňa: 21.07. 2021
Za objednávateľa:

V Dolnej Tižine, dňa: **01.07.2021**

Za zhotoviteľa:

Vladimír Bačinský



LUMA-SK, spol. s r.o.
Dolná Tižina 221
IČO: 36 428/001 ⑦
DIČ: 2 37113

Príloha č.1.

Objekt sa nachádza na parcele č. 308/260 v katastrálnom území Veľké Leváre, okres Malacky, kraj Bratislavský. Pôvodne slúžil na účely materskej školy. V súčasnosti sa uvažuje o rekonštrukcii na požiadavky pre Zariadenie pre seniorov. Ide o samostatne stojaci objekt. V súčasnosti je vyprázdnený a nepoužíva sa. Využívajú sa len priestory v západnej časti ako sídlo mestskej polície.

Projekt rieši nasledovné stavebné objekty: SO - 01 Zariadenie pre seniorov (hlavný objekt).

Uvedený objekt bude vo vlastníctve stavebníka – Obec Veľké Leváre.

Vjazd a prístup na pozemok je navrhnutý zo severozápadnej strany z cestnej komunikácie. V okolí navrhovaného objektu sa nachádzajú jestvujúce rodinné domy, bytové domy a v tesnej blízkosti aj základná škola s materskou školou.

Objekt je samostatne stojaci na súkromnom pozemku. Skladá sa z jedného dvoch nadzemných podlaží. V súčasnosti je zastrešený plochou strechou. Po rekonštrukcii bude zastrešený pultovou strechou so sklonom 8°. Pôdorys má tvar písmena L a základné rozmery aj s plánovanou prístavbou sú 56,08m a 19,94m. Prevádzka tejto budovy bude slúžiť výhradne na účely zariadenia, pričom nemá výrobný charakter. Objekt je napojený na infraštruktúru. Vedenie existujúcich prípojok inžinierskych sietí (voda, elektrina, plyn) je zobrazené v projektovej dokumentácii v časti architektúra, vo výkrese č. 01 – Situácia_skutkový stav. Vedenie nových prípojok inžinierskych sietí (voda, elektrina, plyn, kanalizácia) je zobrazené v projektovej dokumentácii v časti architektúra, vo výkrese č. 18 – Situácia_navrhovaný stav.

Maximálna výška pultovej strechy bude dosahovať výšku +8,346m od úrovne +-0,000, ktorou je podlaha na 1NP.

Pre objekt bude zrušená existujúca vodovodná prípojka a bude vybudovaná nová vodovodná prípojka. Existujúca vodovodná prípojka nie je vyhovujúca pre potreby požiarnej vody v objekte. Odkanalizovanie splaškovej vody z objektu bude do verejnej kanalizácie, navrhovanou kanalizačnou prípojkou.

V riešenom objekte bude vybudovaná miestnosť kotolne s plynovými kondenzačnými kotlami.

Vykurovacie rozvody a telesá sú predmetom navrhovanej stavby v plnom rozsahu (viď samostatný projekt vykurovania).

Pre objekt bude skrátená prípojka plynu a v oplatení bude umiestnené domové meracie a regulačné zariadenie, ktoré bude prístupné z verejného priestranstva.

Dopravné riešenie prístupu na pozemok bude vybudované zo severozápadnej strany z cestnej komunikácie. Spevnené plochy budú na pozemku 308/276 pozostávať z nájazdovej plochy na pozemok, chodníka a parkoviska. Tvorí ich zámková dlažba (alt. betónová plocha). Pri vjazde do areálu bude osadená automatická závera s videokomunikátorom.

V konečnej fáze rekonštrukcie budú nespevnené plochy záhrady osiate trávovým semenom parkovej zmesi. Následne bude realizovaná výsadba stromov a nízkej zelene.

Prevádzka zariadenia pre seniorov bude zabezpečená a chránená proti prípadným únikom nebezpečných látok pre životné prostredie. Odpad z objektu (tuhý komunálny odpad) sa bude skladovať v smetných nádobách umiestnených v blízkosti hlavného vstupu na pozemok za oplotením. Splaškové odpadové vody odvádzané do verejnej kanalizácie. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie nakoľko sa jedná o malý zdroj znečistenia.

Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej skládke odpadu (odpad bude rozčlenený podľa druhu a podľa nebezpečnosti). Na skladovanie odpadu bude vyčlenený priestor na plochách na parcele stavebníka.

Pri práci je nevyhnutné riadiť sa ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z.

o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ďalej zákonom NR SR č. 124/2006 v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyhláškou č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a ďalej vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

S.O. 01 – Zariadenie pre seniorov

Základné parametre budovy:

Počet nadzemných podlaží: 2

Počet podzemných podlaží: 1 – čiastočne podpivničený objekt

Úžitková plocha: 675,63 m² Zastavaná plocha: 550,06 m² Výška hrebeňa strechy od 0,00: +8,346m

LUMA-SK, spol. s r.o.
Dolná Tižina 221
IČO: 36428001
DIČ: 202/B57113/7

V Dolnej Tižine, 26.3.2021

.....
Vladimír Bačinský – konateľ spoločnosti

PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre

Názov predmetu zákazky: " Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce"

Údaje: Obchodné meno uchádzača LUMA – SK, spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	<u>717.680,39</u>
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	<u>170</u>

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
598.066,99	119.613,40	717.680,39

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Vladimír Bačinský
telefónne číslo: 0903 496 642
e-mail: luma@luma-sk.sk

LUMA-SK, spol. s r.o.
Dolná Tižina 221
IČO: 36 428 001 ⑦
DIČ: 2021957113

V Dolnej Tižine, dňa 01.07.2021

Vladimír Bačinský
konateľ spoločnosti

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	598066,99	1,2		717680,39		
1.1.1.		Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre-stavebné práce	598066,99	1		598066,99		
1.1.1.1.		Hlavná aktivita č. 1 - Stavebné úpravy, rekonštrukcia a vnútorné vybavenie priestorov	537825,23	1		537825,23		
1.1.1.1.1.		SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia objektu	362636,49	1		362636,49		
1.1.1.1.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	168588,31	1		168588,31		
1.1.1.1.1.1.1.		1 - ZEMNÉ PRÁCE	1868,24	1		1868,24		
1.1.1.1.1.1.1.1.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	61,8	20,721	m3	1280,56		
1.1.1.1.1.1.1.2.		Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1.00 m2 pôdorys. plochy	51,84	1,607	m3	83,31		
1.1.1.1.1.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	3,6	16,105	m3	57,98		
1.1.1.1.1.1.1.4.		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	6,44	16,105	m3	103,72		
1.1.1.1.1.1.1.5.		Uloženie sypaniny na skládku	0,65	16,105	m3	10,47		
1.1.1.1.1.1.1.6.		Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch	1,34	24,687	m3	33,08		
1.1.1.1.1.1.1.7.		Štrkopiesok 16-32 N1	16,2	18,464	m3	299,12		
1.1.1.1.1.2.		2 - ZÁKLADY	5381,84	1		5381,84		
1.1.1.1.1.2.1.		Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 - podkl. betón	95,55	8,354	m3	798,22		
1.1.1.1.1.2.2.		Debnenie základových dosák drevené tradičné. zhotovenie	13,19	3,216	m2	42,42		
1.1.1.1.1.2.3.		Debnenie základových dosák drevené tradičné. odstránenie	4,23	3,216	m2	13,6		
1.1.1.1.1.2.4.		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	1234,67	0,419	t	517,33		
1.1.1.1.1.2.5.		Základové pásy z bet.tvárníc DT30 hr.300mm s výplňou B20	155,17	8,831	m3	1370,31		
1.1.1.1.1.2.6.		Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	94,46	13,852	m3	1308,46		
1.1.1.1.1.2.7.		Výstuž základových pásov. pätiiek. pásov a pilierov DT. BSt 500 (10505)	1348,53	0,914	t	1232,56		
1.1.1.1.1.2.8.		Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	94,59	1,046	m3	98,94		
1.1.1.1.1.3.		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	12551,77	1		12551,77		
1.1.1.1.1.3.1.		Zamurovanie otvoru nepálenými tvárnicami	225	8,496	m3	1911,6		
1.1.1.1.1.3.2.		Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.. 250mm. P3-450	162,13	3,753	m3	608,47		
1.1.1.1.1.3.3.		Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.. 300mm. P3-450	156,11	16,411	m3	2561,92		
1.1.1.1.1.3.4.		Preklady nenosné 1000x125x250 mm	13,8	16	kus	220,8		
1.1.1.1.1.3.5.		Preklady nenosné 1500x125x250 mm	18,35	1	kus	18,35		
1.1.1.1.1.3.6.		Preklady nosné 1300x250x249mm	51,46	3	kus	154,38		
1.1.1.1.1.3.7.		Preklady nosné 1300x300x249mm	60,35	4	kus	241,4		
1.1.1.1.1.3.8.		Preklady nosné 1750x300x249mm	81,25	2	kus	162,5		
1.1.1.1.1.3.9.		Preklady nosné 2250x300x249mm	104,5	1	kus	104,5		
1.1.1.1.1.3.10.		Preklady nosné 2750x300x249mm	114,86	1	kus	114,86		
1.1.1.1.1.3.11.		Preklady keramické 238/80/1500 mm	24,19	9	kus	217,71		
1.1.1.1.1.3.12.		Preklady keramické 238/80/1750 mm	28,12	20	kus	562,4		
1.1.1.1.1.3.13.		Preklady keramické 238/80/2250 mm	36,72	5	kus	183,6		
1.1.1.1.1.3.14.		Preklady keramické 238/80/2750 mm	45,03	5	kus	225,15		
1.1.1.1.1.3.15.		Murivo pilierov z debniacich tvárnic s bet. výplňou C16/20 300x300x300mm	165,26	0,63	m3	104,11		
1.1.1.1.1.3.16.		Zamurovanie otvoru v priečkach alebo stenách YTONG hr. 125 mm. ALEBO EKVIVALENT	24,69	5,959	m2	147,13		
1.1.1.1.1.3.17.		Zamurovanie otvoru v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm. ALEBO EKVIVALENT	28,04	6,572	m2	184,28		
1.1.1.1.1.3.18.		Priečky z tvárníc pórobetónových Ytong P2-500 hr. 125 mm	24,78	194,859	m2	4828,61		
1.1.1.1.1.4.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17807,87	1		17807,87		
1.1.1.1.1.4.1.		Stropy z dosiek "Filigran" vrátane dobetónovania a výstuže	81,9	90,707	m2	7428,9		
1.1.1.1.1.4.2.		Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	9,65	90,707	m2	875,32		
1.1.1.1.1.4.3.		Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	2,63	90,707	m2	238,56		
1.1.1.1.1.4.4.		Zabetónovanie otvoru 0.25-1 m2 v stropoch. vrátane debnenia a výstuže	251,74	1,43	m3	359,99		
1.1.1.1.1.4.5.		Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	105,28	1,989	m3	209,4		
1.1.1.1.1.4.6.		Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	12,51	11,394	m2	142,54		
1.1.1.1.1.4.7.		Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	3,64	11,394	m2	41,47		
1.1.1.1.1.4.8.		Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	28,37	2,112	m2	59,92		
1.1.1.1.1.4.9.		Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	7,6	2,112	m2	16,05		
1.1.1.1.1.4.10.		Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	106,7	23,415	m3	2498,38		
1.1.1.1.1.4.11.		Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	8,76	147	m2	1287,72		
1.1.1.1.1.4.12.		Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,11	147	m2	457,17		
1.1.1.1.1.4.13.		Výstuž stužujúcich pásov. vencov. nosníkov BSt 500 (10505)	1384,56	3,028	t	4192,45		
1.1.1.1.1.5.		6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	116761,14	1		116761,14		
1.1.1.1.1.5.1.		Zakrývanie vnút. okenných otvorov. predmetov a konštrukcií	1,29	152,362	m2	196,55		
1.1.1.1.1.5.2.		Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	7,28	75,255	m2	547,86		
1.1.1.1.1.5.3.		Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 30-50%	8,53	594,91	m2	5074,58		
1.1.1.1.1.5.4.		Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná hladká	16,62	31,58	m2	524,86		
1.1.1.1.1.5.5.		Omietka rýh stien šírky 150-300 mm vápenná hladká	15,02	1,8	m2	27,04		
1.1.1.1.1.5.6.		Výplň expanz. maltou	8,91	46,75	m	416,54		
1.1.1.1.1.5.7.		Príprava podkl. pod omietky vnút.stien. strojne. nanášanie ručne hr.2 mm	5,08	2124,02	m2	10790,02		
1.1.1.1.1.5.8.		Vnútorná omietka stien. MVC.mieš. strojne.nanášanie ručne.jadrová hr.2 cm	7,01	2124,02	m2	14889,38		
1.1.1.1.1.5.9.		Vnútorná omietka stien. váp.biela jemná štuk.strojne. nanáš.ručne hr.4 mm	6,69	1787,835	m2	11960,62		
1.1.1.1.1.5.10.		Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	1,29	155,449	m2	200,53		
1.1.1.1.1.5.11.		Omietka vonk. stien. silikónová. hladená. hr. 1.5 mm	10,35	876,931	m2	9076,24		
1.1.1.1.1.5.12.		Omietka vonk. stien Marmolit. mramorové zrná strednozrná	21,52	70,316	m2	1513,2		
1.1.1.1.1.5.13.		Zateplenie ostenia miner. vlna hr.2 cm	32,15	66,468	m2	2136,95		
1.1.1.1.1.5.14.		Zateplenie ostenia extrud. polystyrén hr.2 cm	24,44	4,788	m2	117,02		

1.1.1.1.1.5.15.	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 150 mm (min. vlna)	46,78	14,453	m2	676,11	
1.1.1.1.1.5.16.	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS hr. izol. 100 mm - sokel	39,62	65,528	m2	2596,22	
1.1.1.1.1.5.17.	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 150 mm skrut. kotvy	44,5	796,01	m2	35422,45	
1.1.1.1.1.5.18.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami EPS Perimeter hr. 50 mm - vence	24,68	75,15	m2	1854,7	
1.1.1.1.1.5.19.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami EPS Perimeter hr. 150 mm - základ	38,69	10,04	m2	388,45	
1.1.1.1.1.5.20.	Doplnenie jestvujúcich mazaŕn betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	118,42	1,71	m3	202,5	
1.1.1.1.1.5.21.	Náter penetračný	1,35	55,692	m2	75,18	
1.1.1.1.1.5.22.	Poter cement. samonivelizačný. do hr. 15 mm	14,41	647,13	m2	9325,14	
1.1.1.1.1.5.23.	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 60 mm	25,44	55,692	m2	1416,8	
1.1.1.1.1.5.24.	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2.5 m2	51,71	43	kus	2223,53	
1.1.1.1.1.5.25.	Zárubňa oceľová 60x197	18,9	7	kus	132,3	
1.1.1.1.1.5.26.	Zárubňa oceľová 70x197	19,8	4	kus	79,2	
1.1.1.1.1.5.27.	Zárubňa oceľová 80x197	20,7	25	kus	517,5	
1.1.1.1.1.5.28.	Zárubňa oceľová 90x197	21,6	3	kus	64,8	
1.1.1.1.1.5.29.	Zárubňa oceľová 110x197	31,5	4	kus	126	
1.1.1.1.1.5.30.	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne nad 2.5 m2	62,66	1	kus	62,66	
1.1.1.1.1.5.31.	Zárubňa oceľová 165x197	54	1	kus	54	
1.1.1.1.1.5.32.	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	5,25	171,92	m	902,58	
1.1.1.1.1.5.33.	Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm bronz.elox	18	85,96	m	1547,28	
1.1.1.1.1.5.34.	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné želo šír.260-360 mm pár (ks)	0,9	73	kus	65,7	
1.1.1.1.1.5.35.	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm	13,1	5,92	m	77,55	
1.1.1.1.1.5.36.	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm	18,06	80,04	m	1445,52	
1.1.1.1.1.5.37.	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)	0,46	73	kus	33,58	
1.1.1.1.1.6.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14217,45	1		14217,45	
1.1.1.1.1.6.1.	Vločky do dil. špar z polystyr. dos. 5cm	4,41	4,553	m2	20,08	
1.1.1.1.1.6.2.	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 10 m	1,46	806,312	m2	1177,22	
1.1.1.1.1.6.3.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	0,5	1612,624	m2	806,31	
1.1.1.1.1.6.4.	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 10 m	1,6	806,312	m2	1290,1	
1.1.1.1.1.6.5.	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2.5 m	5,99	14,453	m2	86,57	
1.1.1.1.1.6.6.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	3,69	889,34	m2	3281,66	
1.1.1.1.1.6.7.	Zriadenie ventilácie (kotolňa. sušiareň)	144	4	m	576	
1.1.1.1.1.6.8.	Profil soklový hliníkový PCI hr. 0.8 mm SP 150	6,34	128,79	m	816,53	
1.1.1.1.1.6.9.	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10	2,16	448,78	m	969,36	
1.1.1.1.1.6.10.	Kotvy chemickým patrónom M 12 hl 110 mm do betónu. Žb alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	4,65	80	kus	372	
1.1.1.1.1.6.11.	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 160 mm	1,62	80	kus	129,6	
1.1.1.1.1.6.12.	Drážka komplet v podlahe pre vodorovný rozvod rúr ÚK š. 200mm H 100mm	6,62	41,035	m	271,65	
1.1.1.1.1.6.13.	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	4,5	16,105	m3	72,47	
1.1.1.1.1.6.14.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10	434,79	t	4347,9	
1.1.1.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	144507,92	1		144507,92	
1.1.1.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1571,68	1		1571,68	
1.1.1.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,24	55,692	m2	13,37	
1.1.1.1.2.1.2.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy. ALEBO EKVIVALENT	1745,47	0,017	t	29,67	
1.1.1.1.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	0,28	3,645	m2	1,02	
1.1.1.1.2.1.4.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy. ALEBO EKVIVALENT	1745,47	0,001	t	1,75	
1.1.1.1.2.1.5.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	3,57	55,692	m2	198,82	
1.1.1.1.2.1.6.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35. ALEBO EKVIVALENT	2,81	64,046	m2	179,97	
1.1.1.1.2.1.7.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	3,89	3,645	m2	14,18	
1.1.1.1.2.1.8.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35. ALEBO EKVIVALENT	2,81	4,374	m2	12,29	
1.1.1.1.2.1.9.	Pružná hydroizolácia Flexdicht (kúpeľne. sprchovacie kúty). ALEBO EKVIVALENT	13,79	81,086	m2	1118,18	
1.1.1.1.2.1.10.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	2,43	1		2,43	
1.1.1.1.2.2.	722 - Vnútorný vodovod	734,18	1		734,18	
1.1.1.1.2.2.1.	Montáž hasiacich prístrojov	9	9	kus	81	
1.1.1.1.2.2.2.	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	22,5	9	kus	202,5	
1.1.1.1.2.2.3.	Meranie hluku. meranie umelej osvetlenosti a rozboru vody	450	1	súbor	450	
1.1.1.1.2.2.4.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,68	1		0,68	
1.1.1.1.2.3.	762 - Konštrukcie tesárske	19613,28	1		19613,28	
1.1.1.1.2.3.1.	Krov drevený z priehradových väzníkov vrátane lát a kontralát - montáž	14,99	591,84	m2	8871,68	
1.1.1.1.2.3.2.	Väzníkový krov - dodávka	6300	1	kpl	6300	
1.1.1.1.2.3.3.	Montáž kotevných želiez	1,81	158	kus	285,98	
1.1.1.1.2.3.4.	Montáž latovania striech. rozpätie 22 až 36 cm. vrátane vrez. otvor. do 0.25 m2	1,26	594	m2	748,44	
1.1.1.1.2.3.5.	Strešná láta 4x5cm SM 1 400-600cm	0,41	2036,571	m	834,99	
1.1.1.1.2.3.6.	Montáž kontralát. rozpätie 80-120 cm	1,02	594	m2	605,88	
1.1.1.1.2.3.7.	Kontra láta 4x5cm SM 1 0-600cm	0,41	641,52	m	263,02	
1.1.1.1.2.3.8.	Obloženie stien väzníkového krovu z dosiek OSB 3 pribíjaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	11,46	141,25	m2	1618,73	
1.1.1.1.2.3.9.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	0,57	141,25	m2	80,51	
1.1.1.1.2.3.10.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,05	1		4,05	
1.1.1.1.2.4.	764 - Konštrukcie klampiarske	18062,41	1		18062,41	
1.1.1.1.2.4.1.	Žbaly pododkvpové polkruhové. farba RR 20. priemer 150 mm	22,22	70	m	1555,4	
1.1.1.1.2.4.2.	Škrídlové tabule sklon do 11°	21,92	594	m2	13020,48	

1.1.1.1.2.4.3.	Snehová zábrana LE sklon do 30°	8,86	70 m	620,2	
1.1.1.1.2.4.4.	Škrídloplech. záveterná lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm matný polyester 35µ sklon do 30°	12,85	126 m	1619,1	
1.1.1.1.2.4.5.	Kotkík ľfabový. farba RR 20. priemer 100 mm	21,67	6 kus	130,02	
1.1.1.1.2.4.6.	Klampa. pl. rúry odpadové kruhové d-100	24,25	46 m	1115,5	
1.1.1.1.2.4.7.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,71	1	1,71	
1.1.1.1.2.5.	765 - Krytiny tvrdé	976,11	1	976,11	
1.1.1.1.2.5.1.	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia	1,64	591,84 m2	970,62	
1.1.1.1.2.5.2.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	5,49	1	5,49	
1.1.1.1.2.6.	766 - Konštrukcie stolárske	10297,47	1	10297,47	
1.1.1.1.2.6.1.	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0.8m	16,77	52 kus	872,04	
1.1.1.1.2.6.2.	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	54	11 kus	594	
1.1.1.1.2.6.3.	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované biele	63	3 kus	189	
1.1.1.1.2.6.4.	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	72	24 kus	1728	
1.1.1.1.2.6.5.	Dvere vnútorné protipožiar. dyhované 80x197 EW 30	144	4 kus	576	
1.1.1.1.2.6.6.	Dvere vnútorné protipožiar. dyhované 90x197 EW 30	162	3 kus	486	
1.1.1.1.2.6.7.	Dvere vnútorné protipožiar. dyhované 70x197 EW 45	198	1 kus	198	
1.1.1.1.2.6.8.	Dvere vnútorné protipožiar. dyhované 80x197 EW 45	225	6 kus	1350	
1.1.1.1.2.6.9.	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0.8m	16,77	7 kus	117,39	
1.1.1.1.2.6.10.	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované biele	81	3 kus	243	
1.1.1.1.2.6.11.	Dvere vnútorné plné 110x197 dyhované biele	108	1 kus	108	
1.1.1.1.2.6.12.	Dvere vnútorné protipožiar. dyhované 110x197 EW 30	270	2 kus	540	
1.1.1.1.2.6.13.	Dvere vnútorné protipožiar. dyhované 110x197 EW 15	252	1 kus	252	
1.1.1.1.2.6.14.	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-krídl. nad 1.45m	32,58	1 kus	32,58	
1.1.1.1.2.6.15.	Dvere vnútorné 2/3 zasklené bezp. sklom 165x197 dyhované biele	225	1 kus	225	
1.1.1.1.2.6.16.	Montáž kovania	21,03	58 kus	1219,74	
1.1.1.1.2.6.17.	Dverné kovanie nerez brušený	27	58 kus	1566	
1.1.1.1.2.6.18.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,72	1	0,72	
1.1.1.1.2.7.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	51165,28	1	51165,28	
1.1.1.1.2.7.1.	Montáž sanitárnych stien s dverami	67,5	3 kus	202,5	
1.1.1.1.2.7.2.	Sanitárna stena s dverami - vyhotovenie CL28 ALU. DTDL dosky 28mm v hliník. profiloch	225	3 kus	675	
1.1.1.1.2.7.3.	Montáž a dodávka zábradlia	135	30 m	4050	
1.1.1.1.2.7.4.	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	1,35	943,4 kg	1273,59	
1.1.1.1.2.7.5.	Rošty podlahové pozinkované	27	44,5 m2	1201,5	
1.1.1.1.2.7.6.	Montáž čistiaciej rohože z hliníkového profilu	18	2,4 m2	43,2	
1.1.1.1.2.7.7.	Hliníková rohož RIVAL G s vložkou z gumovej pilky. výška rohože 27mm. MBM mat. ALEBO EKVIVALENT	45	2,4 m2	108	
1.1.1.1.2.7.8.	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	10,67	8,8 m	93,9	
1.1.1.1.2.7.9.	Zápuštný hliníkový rám L 40x30x15mm. k rohoži RIVAL	22,14	8,976 m	198,73	
1.1.1.1.2.7.10.	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm	21,6	9 kus	194,4	
1.1.1.1.2.7.11.	Okno plastové 560x560 OS1 1krídl.otvár.sklop.	63	9 kus	567	
1.1.1.1.2.7.12.	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm	27	6 kus	162	
1.1.1.1.2.7.13.	Okno plastové 860x560 OS1 1krídl. otvár. sklop.	94,5	6 kus	567	
1.1.1.1.2.7.14.	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1200 mm	40,5	5 kus	202,5	
1.1.1.1.2.7.15.	Okno plastové 900x1230 OS1 1krídl. otvár. sklop.	189	5 kus	945	
1.1.1.1.2.7.16.	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1200 mm	45	12 kus	540	
1.1.1.1.2.7.17.	Okno plastové 1160x1200 OS1 1krídl. otvár. sklop.	238,5	10 kus	2385	
1.1.1.1.2.7.18.	Okno plastové výsuvné 1200x1120	229,5	2 kus	459	
1.1.1.1.2.7.19.	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1500 mm	48,6	26 kus	1263,6	
1.1.1.1.2.7.20.	Okno plastové 1160x1450 pevne zasklené	252	2 kus	504	
1.1.1.1.2.7.21.	Okno plastové 1400x1120 pevne zasklené	270	1 kus	270	
1.1.1.1.2.7.22.	Okno plastové 1160x1450 OS1 1krídl.otvár.sklop.	288	23 kus	6624	
1.1.1.1.2.7.23.	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 1500 mm	54	1 kus	54	
1.1.1.1.2.7.24.	Okno plastové 1450x1480 OS1 1krídl.otvár.sklop.	369	1 kus	369	
1.1.1.1.2.7.25.	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 1800 mm	59,4	27 kus	1603,8	
1.1.1.1.2.7.26.	Okno plastové 1450x1730 OS1 1krídl.otvár.sklop.	427,5	27 kus	11542,5	
1.1.1.1.2.7.27.	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1800 x 1500 mm	59,4	1 kus	59,4	
1.1.1.1.2.7.28.	Okno plastové 180x1450 OS/OS dvojkrídlové	445,5	1 kus	445,5	
1.1.1.1.2.7.29.	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1200 x 2100 mm	63	2 kus	126	
1.1.1.1.2.7.30.	Dvere vchodové plastové 1100x1970	495	2 kus	990	
1.1.1.1.2.7.31.	Montáž dverí plastových	10,8	24,82 m	268,06	
1.1.1.1.2.7.32.	Dvere vchodové plastové exter. dvojkr. s nadsvetlíkom 1650x2620	1089	2 kus	2178	
1.1.1.1.2.7.33.	Dvere vchodové plastové s nadsvetlíkom 800x2620	540	1 kus	540	
1.1.1.1.2.7.34.	Montáž rebrikov do muriva s vodorovnou rúrkou	9	14,3 m	128,7	
1.1.1.1.2.7.35.	Montáž ochranného koša rebrika zvaraním	13,5	14,3 m	193,05	
1.1.1.1.2.7.36.	Rebrik oceľový s ochranným košom 8.3m	1440	1 kus	1440	
1.1.1.1.2.7.37.	Rebrik oceľový s ochranným košom 4.0m	720	1 kus	720	
1.1.1.1.2.7.38.	Rebrik oceľový s ochranným košom 2.0m	360	1 kus	360	
1.1.1.1.2.7.39.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	1,35	955,5 kg	1289,93	
1.1.1.1.2.7.40.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	1,35	674,9 kg	911,12	
1.1.1.1.2.7.41.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	1,35	410,5 kg	554,18	
1.1.1.1.2.7.42.	Oceľové konštrukcie terasy a angl. dvorca	2,25	2160,5 kg	4861,13	
1.1.1.1.2.7.43.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,99	1	0,99	
1.1.1.1.2.8.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	10925,04	1	10925,04	
1.1.1.1.2.8.1.	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 6.5cm	2,73	257,851 m	703,93	
1.1.1.1.2.8.2.	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových	13,5	114,57 m2	1546,7	
1.1.1.1.2.8.3.	Dlažba keramická protišmyková	14,4	120,299 m2	1732,31	
1.1.1.1.2.8.4.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	14,85	210,9 m2	3131,87	
1.1.1.1.2.8.5.	Dlažba ker. gres 300x300x8	16,2	234,983 m2	3806,72	
1.1.1.1.2.8.6.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	3,51	1	3,51	

1.1.1.1.2.9.	776 - Podlahy povlakové	9969,69	1		9969,69
1.1.1.1.2.9.1.	Penetrácia podkladu vrátane očistenia	1,13	321,66 m2		363,48
1.1.1.1.2.9.2.	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mákčených plastov	2,54	353,826 m		898,72
1.1.1.1.2.9.3.	Sokel 3/3	4,5	371,517 m		1671,83
1.1.1.1.2.9.4.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	6,75	321,66 m2		2171,21
1.1.1.1.2.9.5.	Podlahovina hr. 2.0 mm	14,4	337,743 m2		4863,5
1.1.1.1.2.9.6.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,95	1		0,95
1.1.1.1.2.10.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	10215,13	1		10215,13
1.1.1.1.2.10.1.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných. keram. do tmelu 300x200 mm	16,2	336,185 m2		5446,2
1.1.1.1.2.10.2.	Keramický obklad	13,5	352,994 m2		4765,42
1.1.1.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	3,51	1		3,51
1.1.1.1.2.11.	783 - Nátery	1086,78	1		1086,78
1.1.1.1.2.11.1.	Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. oceľovou kefou	1,68	37,2 m2		62,5
1.1.1.1.2.11.2.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+ix email	7,26	104,2 m2		756,49
1.1.1.1.2.11.3.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,57	104,2 m2		267,79
1.1.1.1.2.12.	784 - Maľby	9890,87	1		9890,87
1.1.1.1.2.12.1.	Penetrácia stien a stropov	0,72	3043,343 m2		2191,21
1.1.1.1.2.12.2.	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3.8m	2,53	3043,343 m2		7699,66
1.1.1.1.3.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	15261,08	1		15261,08
1.1.1.1.3.1.	1 - ZEMNE PRÁCE	6610,41	1		6610,41
1.1.1.1.3.1.1.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2	18,18	11,75 m2		213,62
1.1.1.1.3.1.2.	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm. do 200 m2	5,01	11,75 m2		58,87
1.1.1.1.3.1.3.	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	1,97	4 m		7,88
1.1.1.1.3.1.4.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	27,11	80,7 m3		2187,78
1.1.1.1.3.1.5.	Priplatok za lepiťnosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	7,67	80,7 m3		618,97
1.1.1.1.3.1.6.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	16,58	51,84 m3		859,51
1.1.1.1.3.1.7.	Priplatok za lepiťnosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,92	51,84 m3		47,69
1.1.1.1.3.1.8.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	3,33	48 m2		159,84
1.1.1.1.3.1.9.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	2,12	48 m2		101,76
1.1.1.1.3.1.10.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	3,6	68,705 m3		247,34
1.1.1.1.3.1.11.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	6,44	68,705 m3		442,46
1.1.1.1.3.1.12.	Uloženie sypaniny na skládku	0,65	68,705 m3		44,66
1.1.1.1.3.1.13.	Záryp zhrutnený jám. šacht. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,08	63,835 m3		196,61
1.1.1.1.3.1.14.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	14,28	47,4 m3		676,87
1.1.1.1.3.1.15.	Štrkopiesok 0-32 N1	15,75	47,4 m3		746,55
1.1.1.1.3.2.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	612,34	1		612,34
1.1.1.1.3.2.1.	Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	33,18	17,145 m3		568,87
1.1.1.1.3.2.2.	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie	96,6	0,45 m3		43,47
1.1.1.1.3.3.	5 - KOMUNIKÁCIE	375,06	1		375,06
1.1.1.1.3.3.1.	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	15,89	11,75 m2		186,71
1.1.1.1.3.3.2.	Asfaltový betón ABVH I hr. 90 mm. š. nad 3 m	16,03	11,75 m2		188,35
1.1.1.1.3.4.	8 - RÚROVÉ VEDENIA	3084,09	1		3084,09
1.1.1.1.3.4.1.	Osadenie prefa vodomerných šachtiet	87,49	1 kus		87,49
1.1.1.1.3.4.2.	Šachta vodomerná 1200x900x1500 - KLARTEC. ALEBO EKIVALENT	478,64	1 kus		478,64
1.1.1.1.3.4.3.	Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 600. DN potrubia 200. hl. do 2800 mm	50,53	3 kus		151,59
1.1.1.1.3.4.4.	Dno šachtové DN 600. prítok/odtok DN160	156,38	3 kus		469,14
1.1.1.1.3.4.5.	Kus predlžovací DN 600. dĺžka 6000	140,16	1 kus		140,16
1.1.1.1.3.4.6.	Kľb guľový. výh.hrdlo/hrdlo DN/OD 160	80,59	5 kus		402,95
1.1.1.1.3.4.7.	Tesnenie pre predlženie. dno. betónový prstenec	32,9	6 kus		197,4
1.1.1.1.3.4.8.	Betónový roznášací prstenec pre pokopy DN 625	76,82	3 kus		230,46
1.1.1.1.3.4.9.	Koleno kanalizačné PVC DN 150/45°	3,47	1 kus		3,47
1.1.1.1.3.4.10.	Presuvka kanalizačná PVC DN 150	3,01	4 kus		12,04
1.1.1.1.3.4.11.	Zátka do hrdla PVC DN 150	1,47	4 kus		5,88
1.1.1.1.3.4.12.	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	1,02	16 m		16,32
1.1.1.1.3.4.13.	Montáž vývodu signalizačného vodiča	3,83	2 kus		7,66
1.1.1.1.3.4.14.	Autozásuvka 12V + vývod	2,63	2 kus		5,26
1.1.1.1.3.4.15.	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0.4-0.6 mm. š. nad 300 do 500 mm na obsyp	0,45	16 m		7,2
1.1.1.1.3.4.16.	Montáž výstražnej PVC fólie-hnedá kanalizácia hr.0.4-0.6 mm. š. nad 300 do 500 mm na obsyp	0,45	156,5 m		70,43
1.1.1.1.3.4.17.	Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 150 kg	27,74	3 kus		83,22
1.1.1.1.3.4.18.	Poklop vstupný kruhový plochý - D	238,26	3 kus		714,78
1.1.1.1.3.5.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4579,18	1		4579,18
1.1.1.1.3.5.1.	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	7,3	4 m		29,2
1.1.1.1.3.5.2.	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	6,42	4 kus		25,68
1.1.1.1.3.5.3.	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	87,62	0,18 m3		15,77
1.1.1.1.3.5.4.	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	3,31	18,5 m		61,24
1.1.1.1.3.5.5.	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	14,26	18,5 m		263,81
1.1.1.1.3.5.6.	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	19,52	5,351 t		104,45
1.1.1.1.3.5.7.	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	0,85	42,808 t		36,39
1.1.1.1.3.5.8.	Nakladanie vybraných hmôt	12,52	5,351 t		66,99
1.1.1.1.3.5.9.	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.skład.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	45	5,351 t		240,8
1.1.1.1.3.5.10.	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	4,5	68,705 m3		309,17
1.1.1.1.3.5.11.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	27,26	125,667 t		3425,68
1.1.1.1.4.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	34144,18	1		34144,18
1.1.1.1.4.1.	721 - Vnútná kanalizácia	3117,17	1		3117,17

1.1.1.1.4.1.1.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2.2	0,56	16 m	8,96
1.1.1.1.4.1.2.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3.2	0,64	54 m	34,56
1.1.1.1.4.1.3.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3.2	0,69	96 m	66,24
1.1.1.1.4.1.4.	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	0,59	22 m	12,98
1.1.1.1.4.1.5.	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	0,61	46 m	28,06
1.1.1.1.4.1.6.	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 125	0,68	10 m	6,8
1.1.1.1.4.1.7.	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 32	5,88	8 m	47,04
1.1.1.1.4.1.8.	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	7,11	34 m	241,74
1.1.1.1.4.1.9.	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	8,05	32 m	257,6
1.1.1.1.4.1.10.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	2,37	28 kus	66,36
1.1.1.1.4.1.11.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,62	12 kus	31,44
1.1.1.1.4.1.12.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,87	12 kus	46,44
1.1.1.1.4.1.13.	Zápachová uzávierka sprchových vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	19,64	5 kus	98,2
1.1.1.1.4.1.14.	Zápachová uzávierka pískárová DN 40	18,47	4 kus	73,88
1.1.1.1.4.1.15.	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	19,38	19 kus	368,22
1.1.1.1.4.1.16.	Zápachová uzávierka pre drezy DN 50	13,98	1 kus	13,98
1.1.1.1.4.1.17.	Zápachová uzávierka pre dvojrezy DN 50	12,63	2 kus	25,26
1.1.1.1.4.1.18.	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	23,87	3 kus	71,61
1.1.1.1.4.1.19.	Montáž HL tvaroviek	22,5	6 kus	135
1.1.1.1.4.1.20.	Vtok so zápach. uzávierkou HL 21	13,5	2 kus	27
1.1.1.1.4.1.21.	Zápachová uzávierka HL 406	253,19	4 kus	1012,76
1.1.1.1.4.1.22.	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 100 HUL 810	22,5	8 kus	180
1.1.1.1.4.1.23.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	0,73	168 m	122,64
1.1.1.1.4.1.24.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	0,93	150 m	139,5
1.1.1.1.4.1.25.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,9	1	0,9
1.1.1.1.4.2.	722 - Vnútný vodovod	13799,7	1	13799,7
1.1.1.1.4.2.1.	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401. rúry Geberit Mapress D 28x1.2mm. ALEBO EKIVALENT	27,22	36 m	979,92
1.1.1.1.4.2.2.	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401. rúry Geberit Mapress D 42x1.5mm. ALEBO EKIVALENT	39,09	16 m	625,44
1.1.1.1.4.2.3.	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401. rúry Geberit Mapress D 54x1.5mm. ALEBO EKIVALENT	45,23	8 m	361,84
1.1.1.1.4.2.4.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. fažk. rPE D 40/4.3 - výtláčne potrubie	13,68	10 m	136,8
1.1.1.1.4.2.5.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. fažk. rPE D 63/6.7	19,17	21 m	402,57
1.1.1.1.4.2.6.	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2.2 mm	6,75	42 m	283,5
1.1.1.1.4.2.7.	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2.8 mm	7,04	182 m	1281,28
1.1.1.1.4.2.8.	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3.5 mm	8,43	202 m	1702,86
1.1.1.1.4.2.9.	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4.4 mm	10,49	74 m	776,26
1.1.1.1.4.2.10.	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5.5 mm	13,04	8 m	104,32
1.1.1.1.4.2.11.	Ochrana vodovodného potrubia prilpenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 22 mm	1,98	246 m	487,08
1.1.1.1.4.2.12.	Ochrana vodovodného potrubia prilpenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 20 mm DN do 42 mm	2,52	369 m	929,88
1.1.1.1.4.2.13.	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 1/2 PN 10 s jedným závitom	5,82	4 kus	23,28
1.1.1.1.4.2.14.	Guľový kohút záhradný s vonkajším závitom a páčkou PN 15. T 120 °C G 1/2 - 3/4"	4,85	1 kus	4,85
1.1.1.1.4.2.15.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	2,09	5 kus	10,45
1.1.1.1.4.2.16.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi do G 2	3,5	19 kus	66,5
1.1.1.1.4.2.17.	Ventil regulačný Hydrocontrol VTR Oventrop DN 15 (alt.). ALEBO EKIVALENT	35,49	2 kus	70,98
1.1.1.1.4.2.18.	Ventil Oventrop Aquastrom T plus 1/2" (alt.). ALEBO EKIVALENT	71,1	2 kus	142,2
1.1.1.1.4.2.19.	Uzáver guľový voda PERFECTA. FF páčka 3/4". ALEBO EKIVALENT	7,84	2 kus	15,68
1.1.1.1.4.2.20.	Uzáver guľový voda PERFECTA. FF páčka 1". ALEBO EKIVALENT	14	1 kus	14
1.1.1.1.4.2.21.	Uzáver guľový voda PERFECTA. FF páčka 5/4". ALEBO EKIVALENT	22,21	1 kus	22,21
1.1.1.1.4.2.22.	Uzáver guľový voda PERFECTA. FF páčka 6/4". ALEBO EKIVALENT	32,64	2 kus	65,28
1.1.1.1.4.2.23.	Uzáver guľový voda PERFECTA. FF páčka 2". ALEBO EKIVALENT	52,56	1 kus	52,56
1.1.1.1.4.2.24.	Uzáver guľový voda s odvodnením 2"	59,85	1 kus	59,85
1.1.1.1.4.2.25.	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 3/4". ALEBO EKIVALENT	8,05	1 kus	8,05
1.1.1.1.4.2.26.	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 5/4". ALEBO EKIVALENT	15,68	1 kus	15,68
1.1.1.1.4.2.27.	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 2". ALEBO EKIVALENT	31,44	1 kus	31,44
1.1.1.1.4.2.28.	Filter 3/4". 0.4 mm - 1411004	7,2	1 kus	7,2
1.1.1.1.4.2.29.	Filter 2". 0.4 mm - 1411106	32,4	1 kus	32,4
1.1.1.1.4.2.30.	Poistný ventil Flamco Prescor B 3/4" - 8 bar. ALEBO EKIVALENT	10,8	1 kus	10,8
1.1.1.1.4.2.31.	Ochrana proti spätnému prietoku Honeywell BA 295-2A. ALEBO EKIVALENT	648	1 kus	648
1.1.1.1.4.2.32.	Hydrantový systém s tvarovo stáloú hadicou D 25 x 20 m	540	4 súbor	2160
1.1.1.1.4.2.33.	Montáž vodomernej zostavy	27	1 kus	27
1.1.1.1.4.2.34.	Konzola pre vodomernú zostavu	22,5	1 súprava	22,5
1.1.1.1.4.2.35.	Zostava vodomerná - DN 2"-2"	94,5	1 súprava	94,5
1.1.1.1.4.2.36.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	1,32	599 m	790,68
1.1.1.1.4.2.37.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	2,26	589 m	1331,14
1.1.1.1.4.2.38.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,72	1	0,72
1.1.1.1.4.3.	724 - Strojné vybavenie	2119,08	1	2119,08
1.1.1.1.4.3.1.	Montáž čerpadiel cirkulačných	4,9	1 súbor	4,9

1.1.1.1.4.3.2.	Čerpadlo vodárenské Grundfos Alpha2 25-60N (alt.). ALEBO EKIVALENT	556,42	1 kus	556,42		
1.1.1.1.4.3.3.	Montáž prečerpávacieho zariadenia	12,41	3 súbor	37,23		
1.1.1.1.4.3.4.	Zariadenie na prečerpávanie Grundfos Sololift WC-3 (alt.). ALEBO EKIVALENT	518,41	2 kus	1036,82		
1.1.1.1.4.3.5.	Zariadenie na prečerpávanie Grundfos Sololift C-3 (alt.). ALEBO EKIVALENT	483,26	1 kus	483,26		
1.1.1.1.4.3.6.	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,45	1	0,45		
1.1.1.1.4.4.	725 - Zariadenie predmety	15108,23	1	15108,23		
1.1.1.1.4.4.1.	Montáž predstaveného systému záchodov	38,18	12 súbor	458,16		
1.1.1.1.4.4.2.	Geberit Duofix - konštrukcia. ALEBO EKIVALENT	230	12 kus	2760		
1.1.1.1.4.4.3.	Tlačidlo Sigma	89,41	12 kus	1072,92		
1.1.1.1.4.4.4.	Montáž záchodových mís závesných	15,71	12 kus	188,52		
1.1.1.1.4.4.5.	MODO WC závesné s hlbokým splachovaním (alt.)	206,83	12 kus	2481,96		
1.1.1.1.4.4.6.	Sedátko WC Duroplast. aut. skláp.. ALEBO EKIVALENT	64,84	12 kus	778,08		
1.1.1.1.4.4.7.	Montáž pisoárov keramických	17,11	4 súbor	68,44		
1.1.1.1.4.4.8.	Montáž splachovača pisoára automatic.	17,11	4 súbor	68,44		
1.1.1.1.4.4.9.	Urínál odsávací GOLEM so zabud. senzorom (alt.). ALEBO EKIVALENT	360	4 kus	1440		
1.1.1.1.4.4.10.	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sifón 550 mm	55,54	19 súbor	1055,26		
1.1.1.1.4.4.11.	Montáž - zástena sprchová	35,26	5 súbor	176,3		
1.1.1.1.4.4.12.	Zástena sprchová	180	5 kus	900		
1.1.1.1.4.4.13.	Montáž sprchovej vaničky	42,67	5 súbor	213,35		
1.1.1.1.4.4.14.	Vanička sprchová štvorcová 90	67,5	5 kus	337,5		
1.1.1.1.4.4.15.	Montáž drezov smalt. nerez. polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzáver	8,18	3 súbor	24,54		
1.1.1.1.4.4.16.	Drez z nerez s odkvapnou doskou	58,5	1 kus	58,5		
1.1.1.1.4.4.17.	Dvojdrez z nerez s odklad. plochou	117	1 kus	117		
1.1.1.1.4.4.18.	Dvojdrez z nerez bez odklad. plochy	90	1 kus	90		
1.1.1.1.4.4.19.	Montáž výleviek keramíc.. liat. a l. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	20,39	4 súbor	81,56		
1.1.1.1.4.4.20.	Výlevka MIRA 5104.6. biela. ALEBO EKIVALENT	157,48	4 kus	629,92		
1.1.1.1.4.4.21.	Mriežka ku výlevke MIRA. ALEBO EKIVALENT	40,5	4 kus	162		
1.1.1.1.4.4.22.	Montáž ventilov rohových G 1/2	4,77	47 súbor	224,19		
1.1.1.1.4.4.23.	Ventil guľový rohový s filtrom 1/2"x1/2"	8,29	44 kus	364,76		
1.1.1.1.4.4.24.	Ventil guľový rohový 1/2"x3/4"	8,32	3 kus	24,96		
1.1.1.1.4.4.25.	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	36	3 kus	108		
1.1.1.1.4.4.26.	Batéria nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	40,5	4 súbor	162		
1.1.1.1.4.4.27.	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	27	19 kus	513		
1.1.1.1.4.4.28.	Montáž batérií sprch. násten. termostatických	2,8	5 kus	14		
1.1.1.1.4.4.29.	Batéria pre sprchu zmiešavacia pod omlietku s príslušenstvom	99	5 kus	495		
1.1.1.1.4.4.30.	Hadica uni.flex.F-F 1/2". 50 cm - HF.OL.050.015	1,8	22 kus	39,6		
1.1.1.1.4.4.31.	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	0,27	1	0,27		
1.1.1.1.5.	PRÁCE A DODÁVKY M	135	1	135		
1.1.1.1.5.1.	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň	135	1	135		
1.1.1.1.5.1.1.	Montáž a dodávka potrubia SPIRO PA 120305 do d 100 vrátane tvaroviek	22,5	6 m	135		
1.1.1.1.2.	SO-01.2 Plynoinštalácia	3263,53	1	3263,53		
1.1.1.1.2.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	1478	1	1478		
1.1.1.1.2.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	748,03	1	748,03		
1.1.1.1.2.1.1.1.	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2	20,2	2 m2	40,4		
1.1.1.1.2.1.1.2.	Odstánenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm. do 200 m2	5,57	2 m2	11,14		
1.1.1.1.2.1.1.3.	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	2,19	2 m	4,38		
1.1.1.1.2.1.1.4.	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 ručné	39,85	5 m3	199,25		
1.1.1.1.2.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	1,61	5 m3	8,05		
1.1.1.1.2.1.1.6.	Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4	10	5 m3	50		
1.1.1.1.2.1.1.7.	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	15,87	5 m3	79,35		
1.1.1.1.2.1.1.8.	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	42,57	8,35 t	355,46		
1.1.1.1.2.1.2.	5 - KOMUNIKÁCIE	70,94	1	70,94		
1.1.1.1.2.1.2.1.	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	17,66	2 m2	35,32		
1.1.1.1.2.1.2.2.	Asfaltový betón ABVH I hr. 90 mm. š. nad 3 m	17,81	2 m2	35,62		
1.1.1.1.2.1.3.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	659,03	1	659,03		
1.1.1.1.2.1.3.1.	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	8,11	2 m	16,22		
1.1.1.1.2.1.3.2.	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	2,95	2 kus	5,9		
1.1.1.1.2.1.3.3.	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	3,68	4 m	14,72		
1.1.1.1.2.1.3.4.	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	15,84	4 m	63,36		
1.1.1.1.2.1.3.5.	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	21,69	1,102 t	23,9		
1.1.1.1.2.1.3.6.	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	0,94	8,816 t	8,29		
1.1.1.1.2.1.3.7.	Nakladanie vybúraných hmôt	13,91	1,102 t	15,33		
1.1.1.1.2.1.3.8.	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	50	1,102 t	55,1		
1.1.1.1.2.1.3.9.	Presun hmôt pre potrubie z oceľových rúr zvarovaných v otvorenom výkope	45,58	10,009 t	456,21		
1.1.1.1.2.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1566,6	1	1566,6		
1.1.1.1.2.2.1.	723 - Vnútny plynovod	1483,88	1	1483,88		
1.1.1.1.2.2.1.1.	Vnútny plynovod - revízia správa	500	1 kompl	500		
1.1.1.1.2.2.1.2.	Vnútny plynovod - odborná prehľadka	200	1 kompl	200		
1.1.1.1.2.2.1.3.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	10,23	12 m	122,76		
1.1.1.1.2.2.1.4.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	15,44	10 m	154,4		
1.1.1.1.2.2.1.5.	Tlaková a tesnostná skúška potrubia do DN 50mm	9,32	22 m	205,04		
1.1.1.1.2.2.1.6.	Prepojenie potrubia DN 50	16,53	2 kus	33,06		
1.1.1.1.2.2.1.7.	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vonkajším závitom	6,5	1 kus	6,5		
1.1.1.1.2.2.1.8.	Skrínka pre HUP. plynomer a regulátor	8,3	1 súbor	8,3		
1.1.1.1.2.2.1.9.	Dverka platové 30x30cm	15	1 súbor	15		
1.1.1.1.2.2.1.10.	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi. ostatné typy G 1/2	2,98	3 kus	8,94		
1.1.1.1.2.2.1.11.	Uzáver guľový plyn Futurgas FIV.80010. FF páčka 1/2". ALEBO EKIVALENT	6,85	3 kus	20,55		

1.1.1.1.2.2.1.12.	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	3,54	2	kus	7,08	
1.1.1.1.2.2.1.13.	Uzáver guľový plyn Futurgas FIV.80010. FF páčka 3/4". ALEBO EKVIVALENT	9,81	2	kus	19,62	
1.1.1.1.2.2.1.14.	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	7,14	2	kus	14,28	
1.1.1.1.2.2.1.15.	Uzáver guľový plyn Futurgas FIV.80010. FF páčka 2". ALEBO EKVIVALENT	61,08	2	kus	122,16	
1.1.1.1.2.2.1.16.	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	42,56	1	kus	42,56	
1.1.1.1.2.2.1.17.	Montáž orientačných štítkov	2,23	1	súbor	2,23	
1.1.1.1.2.2.1.18.	Orientačný štítok - HUP	0,5	1	kus	0,5	
1.1.1.1.2.2.1.19.	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,9	1		0,9	
1.1.1.1.2.2.2.	783 - Nátery	82,72	1		82,72	
1.1.1.1.2.2.2.1.	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	2,78	22	m	61,16	
1.1.1.1.2.2.2.2.	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	0,98	22	m	21,56	
1.1.1.1.2.3.	PRÁCE A DODÁVKY M	218,93	1		218,93	
1.1.1.1.2.3.1.	272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody	218,93	1		218,93	
1.1.1.1.2.3.1.1.	Montáž plynovodných prípojk z oceľových rúr zvarianím 2 " /50/	12,77	4	m	51,08	
1.1.1.1.2.3.1.2.	Rúra bralenová 2"	13,89	4,08	m	56,67	
1.1.1.1.2.3.1.3.	Montáž plynovodných prípojk - prepojenie jestvujúcej a novej prípojky	12,77	1	súbor	12,77	
1.1.1.1.2.3.1.4.	Montáž chráničiek DN 80	33,23	2	m	66,46	
1.1.1.1.2.3.1.5.	Rúrka PE-100 SDR 17.6(0.4Mpa) d 90x5.2x12000/NAV plyn	15,66	2,04	m	31,95	
1.1.1.1.3.	SO-01.3 Vykurovanie	2000	1		2000	
1.1.1.1.3.1.	PRÁCE A DODÁVKY M	2000	1		2000	
1.1.1.1.3.1.1.	M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. Zariadení	2000	1		2000	
1.1.1.1.3.1.1.1.	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení - oživenie MaR, zaškolenie, kabeľáž	2000	1	súbor	2000	
1.1.1.1.4.	SO-01.4 Elektroinštalácie	34352,34	1		34352,34	
1.1.1.1.4.1.	DODÁVKY	23378,83	1		23378,83	
1.1.1.1.4.1.1.	1.) Kábel CHKE-R 20 x 1.5 mm2	0,74	170	m	125,8	
1.1.1.1.4.1.2.	2.) Kábel CHKE-R 30 x 1.5 mm2	0,92	290	m	266,8	
1.1.1.1.4.1.3.	3.) Kábel CHKE-R 40 x 1.5 mm2	1,2	90	m	108	
1.1.1.1.4.1.4.	4.) Kábel CHKE-R 3J x 1.5 mm2	0,92	820	m	754,4	
1.1.1.1.4.1.5.	5.) Kábel CHKE-R 5J x 1.5 mm2	1,38	240	m	331,2	
1.1.1.1.4.1.6.	6.) Kábel CHKE-R 7J x 1.5 mm2	3,36	300	m	1008	
1.1.1.1.4.1.7.	7.) Kábel CHKE-R 3J x 2.5 mm2	1,38	1700	m	2346	
1.1.1.1.4.1.8.	8.) Kábel CHKE-R 5J x 2.5 mm2	1,84	300	m	552	
1.1.1.1.4.1.9.	9.) Kábel CHKE-R 4J x 35 mm2	12,74	10	m	127,4	
1.1.1.1.4.1.10.	10.) Kábel SYKFE 5 x 2 x 0.5 mm2	0,32	25	m	8	
1.1.1.1.4.1.11.	11.) Kábel JYSTY 4 x 2 x 0.8 mm2	0,27	90	m	24,3	
1.1.1.1.4.1.12.	12.) Kábel JYSTY 8 x 2 x 0.8 mm2	0,59	60	m	35,4	
1.1.1.1.4.1.13.	13.) Vodič H07V-K 4 mm2	0,37	130	m	48,1	
1.1.1.1.4.1.14.	14.) Vodič H07V-K 6 mm2	0,59	300	m	177	
1.1.1.1.4.1.15.	15.) Vodič H07V-K 50 mm2	4,61	15	m	69,15	
1.1.1.1.4.1.16.	16.) Patróna PN1 100AgG	4,71	3	ks	14,13	
1.1.1.1.4.1.17.	17.) Elektromerový rozvádzač RE	1350	1	ks	1350	
1.1.1.1.4.1.18.	18.) Rozvádzač zapustenný RZS1	1080	1	ks	1080	
1.1.1.1.4.1.19.	19.) Jednopolový vypínač zapustenný 10A, 230VAC, IP 20, ravenie 1	3,71	25	ks	92,75	
1.1.1.1.4.1.20.	20.) Detto. ale sériový prepínač, ravenie 5	4,5	20	ks	90	
1.1.1.1.4.1.21.	21.) Detto. ale striedavý prepínač, ravenie 6	4,95	34	ks	168,3	
1.1.1.1.4.1.22.	22.) Detto. ale sériový prepínač striedavý, ravenie 6+1	6,48	8	ks	51,84	
1.1.1.1.4.1.23.	23.) Detto. ale krížový prepínač, ravenie 7	6,21	6	ks	37,26	
1.1.1.1.4.1.24.	24.) Detto. ale jednopolový vypínač, IP 44, ravenie 1	5,31	4	ks	21,24	
1.1.1.1.4.1.25.	25.) Detto. ale striedavý prepínač, ravenie 6	5,76	6	ks	34,56	
1.1.1.1.4.1.26.	26.) Zásuvka zapustenná dvojnásobná 10/16A, 250VAC, IP 20	4,05	200	ks	810	
1.1.1.1.4.1.27.	27.) Detto. ale IP 44	5,04	10	ks	50,4	
1.1.1.1.4.1.28.	28.) Detto. ale 16A, 400VAC, IP 44	5,76	7	ks	40,32	
1.1.1.1.4.1.29.	29.) Šporáková prípojka 25A, 400VAC, IP 20	16,47	2	ks	32,94	
1.1.1.1.4.1.30.	30.) Havarijné tlačítko GW 420021, 230VAC, IP 54	25,91	1	ks	25,91	
1.1.1.1.4.1.31.	31.) Škatuľa KR 68	0,81	100	ks	81	
1.1.1.1.4.1.32.	32.) Škatuľa KR 97	4,31	50	ks	215,5	
1.1.1.1.4.1.33.	33.) Prípojka OBO A10/BP	6,88	8	ks	55,04	
1.1.1.1.4.1.34.	34.) Videovrátnik ERMET, 12VDC, ALEBO EKVIVALENT	225	3	ks	675	
1.1.1.1.4.1.35.	35.) LED PANEL typ LP 3232188XX-1X, 18W, 230VAC, IP 20, ALEBO EKVIVALENT	31,5	95	ks	2992,5	
1.1.1.1.4.1.36.	36.) LED PANEL typ LP 6262368XX-1X, 36W, 230VAC, IP 20, ALEBO EKVIVALENT	36	101	ks	3636	
1.1.1.1.4.1.37.	37.) LED svetidlo typ CL300108XX-1, 10W, 230VAC, IP 66, ALEBO EKVIVALENT	45	9	ks	405	
1.1.1.1.4.1.38.	38.) LED svetidlo typ CL 300188XX-1, 18W, 230VAC, IP 66, ALEBO EKVIVALENT	49,5	7	ks	346,5	
1.1.1.1.4.1.39.	39.)LED svetidlo typ OCGA S, 18W, 230VAC, IP 44, ALEBO EKVIVALENT	40,5	4	ks	162	
1.1.1.1.4.1.40.	40.)LED núdzové svetidlo ZORKA 18W, typ I1189ZOR-ZSE-IP42, 18W, IP42, ALEBO EKVIVALENT	49,5	16	ks	792	
1.1.1.1.4.1.41.	41.)Drôt AlMgSi o 8 mm	5,45	280	m	1526	
1.1.1.1.4.1.42.	42.)Podpera typ PV 21	1,1	250	ks	275	
1.1.1.1.4.1.43.	43.)Rúrka PVC o 29 mm	0,73	100	m	73	
1.1.1.1.4.1.44.	44.)Svorka typ S5	0,41	350	ks	143,5	
1.1.1.1.4.1.45.	45.)Svorka typ SR02	0,73	50	ks	36,5	
1.1.1.1.4.1.46.	46.)Skúšobná svorka typ SZ s krabicou	1,18	13	ks	15,34	
1.1.1.1.4.1.47.	47.)Chránička tvrdená plastová o 50 mm	2,45	25	m	61,25	
1.1.1.1.4.1.48.	48.)Červená fólia 33 cm	0,1	25	m	2,5	
1.1.1.1.4.1.49.	49.)Pásk FeZn 30 x 4 mm	1,13	300	m	339	
1.1.1.1.4.1.50.	50.)Rýha 35/70 cm, výkop, zához	0	280	m	0	
1.1.1.1.4.1.51.	51.)Rýha 35/90 cm, výkop, zához	0	25	m	0	
1.1.1.1.4.1.52.	52.)Kopaný piesok	45	2	m3	90	
1.1.1.1.4.1.53.	53.)Demontáž existujúcich el zariadení	9	100	hod	900	
1.1.1.1.4.1.54.	OPaOS revízia správa	13,5	50	hod	675	
1.1.1.1.4.2.	MONTÁŽ	10973,51	1		10973,51	
1.1.1.1.4.2.1.	1.) Kábel CHKE-R 20 x 1.5 mm2	0,4	170	m	68	
1.1.1.1.4.2.2.	2.) Kábel CHKE-R 30 x 1.5 mm2	0,41	290	m	118,9	
1.1.1.1.4.2.3.	3.) Kábel CHKE-R 40 x 1.5 mm2	0,45	90	m	40,5	
1.1.1.1.4.2.4.	4.) Kábel CHKE-R 3J x 1.5 mm2	0,41	820	m	336,2	

1.1.1.1.4.2.5.	5.) Kábel CHKE-R 5J x 1.5 mm2	0,48	240	m	115,2	
1.1.1.1.4.2.6.	6.) Kábel CHKE-R 7J x 1.5 mm2	0,6	300	m	180	
1.1.1.1.4.2.7.	7.) Kábel CHKE-R 3J x 2.5 mm2	0,45	1700	m	765	
1.1.1.1.4.2.8.	8.) Kábel CHKE-R 5J x 2.5 mm2	0,51	300	m	153	
1.1.1.1.4.2.9.	9.) Kábel CHKE-R 4J x 35 mm2	1,36	10	m	13,6	
1.1.1.1.4.2.10.	10.) Kábel SYKFE 5 x 2 x 0.5 mm2	2,29	25	m	57,25	
1.1.1.1.4.2.11.	11.) Kábel JYSTY 4 x 2 x 0.8 mm2	2,81	90	m	252,9	
1.1.1.1.4.2.12.	12.) Kábel JYSTY 8 x 2 x 0.8 mm2	2,85	60	m	171	
1.1.1.1.4.2.13.	13.) Vodič H07V-K 4 mm2	0,31	130	m	40,3	
1.1.1.1.4.2.14.	14.) Vodič H07V-K 6 mm2	0,37	300	m	111	
1.1.1.1.4.2.15.	15.) Vodič H07V-K 50 mm2	0,86	15	m	12,9	
1.1.1.1.4.2.16.	16.) Patróna PN1 100AgG	1,5	3	ks	4,5	
1.1.1.1.4.2.17.	17.) Elektromerový rozvádzač RE	270	1	ks	270	
1.1.1.1.4.2.18.	18.) Rozvádzač zapustený RZS1	180	1	ks	180	
1.1.1.1.4.2.19.	19.) Jednopolový vypínač zapustený 10A. 230VAC. IP 20. ravenie 1	4,05	25	ks	101,25	
1.1.1.1.4.2.20.	20.) Detto. ale sériový prepínač. ravenie 5	4,05	20	ks	81	
1.1.1.1.4.2.21.	21.) Detto. ale striedavý prepínač. ravenie 6	4,05	34	ks	137,7	
1.1.1.1.4.2.22.	22.) Detto. ale sériový prepínač striedavý. ravenie 6+1	4,05	8	ks	32,4	
1.1.1.1.4.2.23.	23.) Detto. ale krížový prepínač. ravenie 7	4,05	6	ks	24,3	
1.1.1.1.4.2.24.	24.) Detto. ale jednopolový vypínač. IP 44. ravenie 1	4,05	4	ks	16,2	
1.1.1.1.4.2.25.	25.) Detto. ale striedavý prepínač. ravenie 6	4,05	6	ks	24,3	
1.1.1.1.4.2.26.	26.) Zásvuka zapustená dvojnásobná 10/16A. 250VAC. IP 20	4,95	200	ks	990	
1.1.1.1.4.2.27.	27.) Detto. ale IP 44	4,95	10	ks	49,5	
1.1.1.1.4.2.28.	28.) Detto. ale 16A. 400VAC. IP 44	4,95	7	ks	34,65	
1.1.1.1.4.2.29.	29.) Šporáková prípojka 25A. 400VAC. IP 20	5,17	2	ks	10,34	
1.1.1.1.4.2.30.	30.) Havarijná tlačítka GW 420021. 230VAC. IP 54	2,9	1	ks	2,9	
1.1.1.1.4.2.31.	31.) Škatula KR 68	1,8	100	ks	180	
1.1.1.1.4.2.32.	32.) Škatula KR 97	1,8	50	ks	90	
1.1.1.1.4.2.33.	33.) Prípojka OBO A10/BP	1,35	8	ks	10,8	
1.1.1.1.4.2.34.	34.) Videovrátnik ERMET. 12VDC. ALEBO EKIVALENT	31,5	3	ks	94,5	
1.1.1.1.4.2.35.	35.) LED PANEL typ LP 3232188XX-1X. 18W. 230VAC. IP 20. ALEBO EKIVALENT	9	95	ks	855	
1.1.1.1.4.2.36.	36.) LED PANEL typ LP 6262368XX-1X. 36W. 230VAC. IP 20. ALEBO EKIVALENT	9	101	ks	909	
1.1.1.1.4.2.37.	37.) LED svetidlo typ CL300108XX-1. 10W. 230VAC. IP 66. ALEBO EKIVALENT	9	9	ks	81	
1.1.1.1.4.2.38.	38.) LED svetidlo typ CL 300188XX-1. 18W. 230VAC. IP 66. ALEBO EKIVALENT	9	7	ks	63	
1.1.1.1.4.2.39.	39.) LED svetidlo typ OEGA S. 18W. 230VAC. IP 44. ALEBO EKIVALENT	9	4	ks	36	
1.1.1.1.4.2.40.	40.) LED núdzové svetidlo ZORKA 18W. typ I11892OR-ZSE-IP42. 18W. IP42. ALEBO EKIVALENT	9	16	ks	144	
1.1.1.1.4.2.41.	41.) Drôt AlMgSi o 8 mm	1,71	280	m	478,8	
1.1.1.1.4.2.42.	42.) Podpera typ PV 21	0,68	250	ks	170	
1.1.1.1.4.2.43.	43.) Rúrka PVC o 29 mm	1,08	100	m	108	
1.1.1.1.4.2.44.	44.) Svorka typ SS	1,6	350	ks	560	
1.1.1.1.4.2.45.	45.) Svorka typ SR02	2,29	50	ks	114,5	
1.1.1.1.4.2.46.	46.) Jskúšobná svorka typ SZ s krabicou	2,29	13	ks	29,77	
1.1.1.1.4.2.47.	47.) Chránička tvrdená plastová o 50 mm	0,9	25	m	22,5	
1.1.1.1.4.2.48.	48.) Červená fólia 33 cm	0,45	25	m	11,25	
1.1.1.1.4.2.49.	49.) Pásik FeZn 30 x 4 mm	1,03	300	m	309	
1.1.1.1.4.2.50.	50.) Rýha 35/70 cm. výkop. zához	4,47	280	m	1251,6	
1.1.1.1.4.2.51.	51.) Rýha 35/90 cm. výkop. zához	5,68	25	m	142	
1.1.1.1.4.2.52.	52.) Kopaný plesok	9	2	m3	18	
1.1.1.1.4.2.53.	53.) Demontáž existujúcich el. zariadení	9	100	hod	900	
1.1.1.1.5.	SO-02 Spevnené plochy	66449,74	1		66449,74	
1.1.1.1.5.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	66449,74	1		66449,74	
1.1.1.1.5.1.1.	1 - ZEMNE PRÁCE	6585,18	1		6585,18	
1.1.1.1.5.1.1.1.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva (až. hr. 100-200 mm. nad 200 m2	3,61	556	m2	2007,16	
1.1.1.1.5.1.1.2.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. nad 200 m2	3,72	556	m2	2068,32	
1.1.1.1.5.1.1.3.	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	0,91	41,6	m3	37,86	
1.1.1.1.5.1.1.4.	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	5,04	87,63	m3	441,66	
1.1.1.1.5.1.1.5.	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	0,93	87,63	m3	81,5	
1.1.1.1.5.1.1.6.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	1,45	41,6	m3	60,32	
1.1.1.1.5.1.1.7.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 5-7	3,6	87,63	m3	315,47	
1.1.1.1.5.1.1.8.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	6,44	41,6	m3	267,9	
1.1.1.1.5.1.1.9.	Uloženie sypaniny na skládke	0,65	87,63	m3	56,96	
1.1.1.1.5.1.1.10.	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	0,37	759	m2	280,83	
1.1.1.1.5.1.1.11.	Rozprestretie ornice. sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	3,08	208	m2	640,64	
1.1.1.1.5.1.1.12.	Zasatie trávnik hydrosevom na hľušinu	1,23	208	m2	255,84	
1.1.1.1.5.1.1.13.	Zmes trávna parková okrasná	6,8	10,4	kg	70,72	
1.1.1.1.5.1.2.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1161,67	1		1161,67	
1.1.1.1.5.1.2.1.	Osadenie palisád betónových jednotlivo zabetón. hranatých dĺžky prvku 600 mm	3,18	113	kus	359,34	
1.1.1.1.5.1.2.2.	Palisáda 60 napr. Premac 18x18x60cm farba sivá	7,03	114,13	kus	802,33	
1.1.1.1.5.1.3.	5 - KOMUNIKÁCIE	31412,41	1		31412,41	
1.1.1.1.5.1.3.1.	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	2,53	586	m2	1482,58	
1.1.1.1.5.1.3.2.	Podklad z kameniva hrub. drveného 8-16 mm hr. 100 mm	4,41	759	m2	3347,19	
1.1.1.1.5.1.3.3.	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	7,96	586	m2	4664,56	
1.1.1.1.5.1.3.4.	Podklad zo štrkodrtre hr. 30 mm	1,38	759	m2	1047,42	
1.1.1.1.5.1.3.5.	Kryt cementobetónový komunikácií hr. 200 mm - pre osadenie závery	21,55	1	m2	21,55	
1.1.1.1.5.1.3.6.	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C 100-300 m2	11,03	173	m2	1908,19	
1.1.1.1.5.1.3.7.	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm. sk. C. plochy nad 300 m2	11,03	586	m2	6463,58	
1.1.1.1.5.1.3.8.	Dlažba zámková 20x20x8 šedá	16,2	754,046	m2	12215,55	
1.1.1.1.5.1.3.9.	Dlažba zámková 20x20x8 červená	18	14,544	m2	261,79	
1.1.1.1.5.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	27290,48	1		27290,48	
1.1.1.1.5.1.4.1.	Montáž závery. nastavenie. elektromontáž	270	1	súbor	270	
1.1.1.1.5.1.4.2.	Automatická závera RAPID S. rameno 4m. okrúhle 80mm. refl. nálepky. podkl. platňa. konzola ramena. pružina	1350	1	kus	1350	
1.1.1.1.5.1.4.3.	Prípojenie. nastavenie a test fotobuniek	72	1	kus	72	

1.1.1.1.5.1.4.4.	Fotobunka 10/20m, kryt fotobunky, stojan	90	1 kus	90	
1.1.1.1.5.1.4.5.	Oživenie a montáž diaľkového ovládania	22,5	1 kus	22,5	
1.1.1.1.5.1.4.6.	Anténa, rádiový vysielateľ	45	1 kus	45	
1.1.1.1.5.1.4.7.	Oživenie a montáž elektro stojanov pre prístupový systém	180	1 kus	180	
1.1.1.1.5.1.4.8.	Noha stojana, podkl. platňa, skrinka DDŽ, audiokomunikačný systém VIDEK. ALEBO EKVIVALENT	450	1 kus	450	
1.1.1.1.5.1.4.9.	Elektromontáž, nastavenie a test služby automatického výjazdu	270	1 kus	270	
1.1.1.1.5.1.4.10.	Detektor služby, predprípravená slučka 2x1m	540	1 kus	540	
1.1.1.1.5.1.4.11.	Dopravné náklady	450	1 kpl	450	
1.1.1.1.5.1.4.12.	Osad. chodník, obrubníka betón, stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	7,3	139 m	1014,7	
1.1.1.1.5.1.4.13.	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	2,66	140,39 kus	373,44	
1.1.1.1.5.1.4.14.	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	87,62	6,255 m3	548,06	
1.1.1.1.5.1.4.15.	Montáž stojanov na bicykle	22,5	15 kus	337,5	
1.1.1.1.5.1.4.16.	Stojan na bicykle napr. BIKEPARK far.. BPK110. ALEBO EKVIVALENT	106,2	15 kus	1593	
1.1.1.1.5.1.4.17.	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	19,52	258,54 t	5046,7	
1.1.1.1.5.1.4.18.	Priplatok za každých ďalších 5 km výbúr, hmôt nad 5 km	0,85	2068,32 t	1758,07	
1.1.1.1.5.1.4.19.	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,92	258,54 t	1013,48	
1.1.1.1.5.1.4.20.	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	35	258,54 t	9048,9	
1.1.1.1.5.1.4.21.	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	4,5	87,63 m3	394,34	
1.1.1.1.5.1.4.22.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	3	807,597 t	2422,79	
1.1.1.1.6.	SO-03 Búracie práce	69123,13	1	69123,13	
1.1.1.1.6.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	64672,85	1	64672,85	
1.1.1.1.6.1.1.	1 - ZEMNE PRÁCE	437,28	1	437,28	
1.1.1.1.6.1.1.1.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	70,14	6 m3	420,84	
1.1.1.1.6.1.1.2.	Zásyp zhuŕnený v uzatvorených priestoroch	2,74	6 m3	16,44	
1.1.1.1.6.1.2.	2 - ZÁKLADY	104,24	1	104,24	
1.1.1.1.6.1.2.1.	Prestup v zákl. z rúr PVC, pr. 150 mm	26,06	4 kus	104,24	
1.1.1.1.6.1.3.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4509,42	1	4509,42	
1.1.1.1.6.1.3.1.	Oprava vápennéj omietky stropov a klenieb štukových 30-50%	7,58	594,91 m2	4509,42	
1.1.1.1.6.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	59621,91	1	59621,91	
1.1.1.1.6.1.4.1.	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	12,67	12 m	152,04	
1.1.1.1.6.1.4.2.	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	65,86	1,152 m3	75,87	
1.1.1.1.6.1.4.3.	Búranie priečok z tehl MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	2,11	251,957 m2	531,63	
1.1.1.1.6.1.4.4.	Búranie muriva z tehl na MC alebo otvorov nad 4 m2	18,71	0,896 m3	16,76	
1.1.1.1.6.1.4.5.	Búranie muriva kominov na maltu MC	14,4	17,451 m3	251,29	
1.1.1.1.6.1.4.6.	Búranie priečok želbet, hr. do 15 cm alebo otvorov nad 4 m2	7,91	89,32 m2	706,52	
1.1.1.1.6.1.4.7.	Búranie stropov zo žb, prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm	60,48	3,851 m3	232,91	
1.1.1.1.6.1.4.8.	Búranie schodisk, stupňov betónových zhotovených na mieste	6,32	23,85 m	150,73	
1.1.1.1.6.1.4.9.	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	74,44	8,036 m3	598,2	
1.1.1.1.6.1.4.10.	Búranie schodisk, ramien želbet, monolit	31,16	6,405 m2	199,58	
1.1.1.1.6.1.4.11.	Búranie schodisk, ramien želbet, monolit, samonosných	31,16	19,638 m2	611,92	
1.1.1.1.6.1.4.12.	Búranie trávov, prievl. pásov zo želbet, prior. do 0,25 m2	103,14	21,817 m3	2250,21	
1.1.1.1.6.1.4.13.	Búr. podkl. alebo mazaín škvárobet, hr. nad 10 cm nad 4 m2	33,34	35,317 m3	1177,47	
1.1.1.1.6.1.4.14.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	94,85	0,6 m3	56,91	
1.1.1.1.6.1.4.15.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	87,1	7,305 m3	636,27	
1.1.1.1.6.1.4.16.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 60mm	12,18	37,87 m2	461,26	
1.1.1.1.6.1.4.17.	Pripl. k búr. bet. mazaín so zvarov, sieťou hr. nad 10 cm	30,77	7,905 m3	243,24	
1.1.1.1.6.1.4.18.	Búranie dlažieb xylolit, alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	1,62	116,87 m2	189,33	
1.1.1.1.6.1.4.19.	Vybúranie časti ríms zo železobet, vyložených nad 50 cm	18,11	165,28 m	2993,22	
1.1.1.1.6.1.4.20.	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	5,02	1,976 m2	9,92	
1.1.1.1.6.1.4.21.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	0,38	159 kus	60,42	
1.1.1.1.6.1.4.22.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	0,61	65 kus	39,65	
1.1.1.1.6.1.4.23.	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj, do 1 m2	9,73	5,566 m2	54,16	
1.1.1.1.6.1.4.24.	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj, do 2 m2	5,84	67,245 m2	392,71	
1.1.1.1.6.1.4.25.	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj, do 4 m2	4,83	73,588 m2	355,43	
1.1.1.1.6.1.4.26.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	0,82	2 kus	1,64	
1.1.1.1.6.1.4.27.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	1,36	4 kus	5,44	
1.1.1.1.6.1.4.28.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	2,98	5 kus	14,9	
1.1.1.1.6.1.4.29.	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	16,68	59,1 m2	985,79	
1.1.1.1.6.1.4.30.	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	12,51	4,728 m2	59,15	
1.1.1.1.6.1.4.31.	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	4,8	2,929 m2	14,06	
1.1.1.1.6.1.4.32.	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	3,02	11,925 m2	36,01	
1.1.1.1.6.1.4.33.	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	0,69	24 m	16,56	
1.1.1.1.6.1.4.34.	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	3,74	6 m	22,44	
1.1.1.1.6.1.4.35.	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	64,38	3,585 m3	230,8	
1.1.1.1.6.1.4.36.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	3,74	7,575 m2	28,33	
1.1.1.1.6.1.4.37.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	43,94	0,727 m3	31,94	
1.1.1.1.6.1.4.38.	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	50,99	4 kus	203,96	
1.1.1.1.6.1.4.39.	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	13,38	47 kus	628,86	

1.1.1.1.6.1.4.40.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	1,68	74 m	124,32	
1.1.1.1.6.1.4.41.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	2,07	216 m	447,12	
1.1.1.1.6.1.4.42.	Vysekanie rýh v tehel. murive do 10 x 10 cm	2,46	3 m	7,38	
1.1.1.1.6.1.4.43.	Vysekanie rýh v tehel. murive do 10 x 15 cm	3,13	30 m	93,9	
1.1.1.1.6.1.4.44.	Vysekanie rýh v tehel. murive do 10 x 30 cm	5,03	6 m	30,18	
1.1.1.1.6.1.4.45.	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 35 cm	6,37	46,75 m	297,8	
1.1.1.1.6.1.4.46.	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 20 cm	4,72	41,035 m	193,69	
1.1.1.1.6.1.4.47.	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3.5 m zař. do 1000 kg/m	15,45	80 m	1236	
1.1.1.1.6.1.4.48.	Vybúranie murovaných parapetov	4,56	59,545 m	271,53	
1.1.1.1.6.1.4.49.	Vybúranie drevených parapetov vnútorných	0,88	109,3 m	96,18	
1.1.1.1.6.1.4.50.	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 %	1,46	594,91 m2	868,57	
1.1.1.1.6.1.4.51.	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	2,82	1300,868 m2	3668,45	
1.1.1.1.6.1.4.52.	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,96	114,883 m2	340,05	
1.1.1.1.6.1.4.53.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,74	486,442 t	3765,06	
1.1.1.1.6.1.4.54.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,42	972,884 t	5273,03	
1.1.1.1.6.1.4.55.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,98	486,442 t	4854,69	
1.1.1.1.6.1.4.56.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,31	21403,448 t	6635,07	
1.1.1.1.6.1.4.57.	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,82	486,442 t	3803,98	
1.1.1.1.6.1.4.58.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,88	2918,652 t	2568,41	
1.1.1.1.6.1.4.59.	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	20	486,442 t	9728,84	
1.1.1.1.6.1.4.60.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	27,58	21,397 t	590,13	
1.1.1.1.6.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	2442,28	1	2442,28	
1.1.1.1.6.2.1.	712 - Povlakové krytiny	132,48	1	132,48	
1.1.1.1.6.2.1.1.	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	0,61	214,04 m2	130,56	
1.1.1.1.6.2.1.2.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,92	1	1,92	
1.1.1.1.6.2.2.	722 - Vnútrotný vodovod	4,4	1	4,4	
1.1.1.1.6.2.2.1.	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	2,2	2 kus	4,4	
1.1.1.1.6.2.3.	725 - Zariadenie predmety	218,36	1	218,36	
1.1.1.1.6.2.3.1.	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	5,02	6 súbor	30,12	
1.1.1.1.6.2.3.2.	Demontáž pisoárov	4,35	4 súbor	17,4	
1.1.1.1.6.2.3.3.	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,9	11 súbor	42,9	
1.1.1.1.6.2.3.4.	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	7,48	3 súbor	22,44	
1.1.1.1.6.2.3.5.	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	4,14	3 súbor	12,42	
1.1.1.1.6.2.3.6.	Demontáž výtokových ventilov nástenných	1,23	10 kus	12,3	
1.1.1.1.6.2.3.7.	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,86	11 súbor	31,46	
1.1.1.1.6.2.3.8.	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	2,86	3 kus	8,58	
1.1.1.1.6.2.3.9.	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. vane, sprchy	2,7	15 kus	40,5	
1.1.1.1.6.2.3.10.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,24	1	0,24	
1.1.1.1.6.2.4.	764 - Konštrukcie klampiarske	274,48	1	274,48	
1.1.1.1.6.2.4.1.	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine	0,99	54,454 m2	53,91	
1.1.1.1.6.2.4.2.	Klamp. demont. ríms pod nadlím. žlabom 500. do 30°	0,64	165,28 m	105,78	
1.1.1.1.6.2.4.3.	Klamp. demont. žaby polkruhové rš 330. do 30°	0,74	9 m	6,66	
1.1.1.1.6.2.4.4.	Klamp. demont. parapetov rš 330	0,99	104,7 m	103,65	
1.1.1.1.6.2.4.5.	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	0,74	4 m	2,96	
1.1.1.1.6.2.4.6.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,52	1	1,52	
1.1.1.1.6.2.5.	776 - Podlahy povlakové	1812,56	1	1812,56	
1.1.1.1.6.2.5.1.	Demontáž soklikov alebo listů gumených alebo plastových	0,91	452,007 m	411,33	
1.1.1.1.6.2.5.2.	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	2,32	426,95 m2	990,52	
1.1.1.1.6.2.5.3.	Odbrušenie lepidla z podkladu	0,96	426,95 m2	409,87	
1.1.1.1.6.2.5.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,84	1	0,84	
1.1.1.1.6.3.	PRÁCE A DODÁVKY M	2008	1	2008	
1.1.1.1.6.3.1.	M33 - 162 Montáž dopr. sklad. zariadení a váh	2000	1	2000	
1.1.1.1.6.3.1.1.	Demontáž výťahov - pred. cena	2000	1 kus	2000	
1.1.1.1.6.3.2.	999 - MCE ostatné	8	1	8	
1.1.1.1.6.3.2.1.	Presun hmôt pre M 33 výška 12m	8	1	8	
1.1.1.2.	Hlavná aktivita č. 3 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	60241,76	1	60241,76	
1.1.1.2.1.	SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia objektu	16867,39	1	16867,39	
1.1.1.2.1.1.	Izolácie tepelné	16867,39	1	16867,39	
1.1.1.2.1.1.1.	713 - Izolácie tepelné	16867,39	1	16867,39	
1.1.1.2.1.1.1.1.	Montáž tep. izolácie stropov. polozenie na vrch	1,23	591,84 m2	727,96	
1.1.1.2.1.1.1.2.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm. ALEBO EKIVALENT	7,8	603,677 m2	4708,68	
1.1.1.2.1.1.1.3.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm. ALEBO EKIVALENT	15,89	603,677 m2	9592,43	
1.1.1.2.1.1.1.4.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	0,85	55,692 m2	47,34	
1.1.1.2.1.1.1.5.	Doska izolačná Isover eps 100 S-10 hr.100mm 1000x500mm	14,6	58,477 m2	853,76	
1.1.1.2.1.1.1.6.	Izolácia tepelná podlah. stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0.2 mm	1,08	647,532 m2	699,33	
1.1.1.2.1.1.1.7.	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0.2 mm u podlah. striech alebo vrchom stropov	0,7	55,692 m2	38,98	
1.1.1.2.1.1.1.8.	Fólia separačná PE bal. 100 m2	3,38	58,477 m2	197,65	
1.1.1.2.1.1.1.9.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1,26	1	1,26	
1.1.1.2.2.	SO-01.3 Vykurovanie	43374,37	1	43374,37	
1.1.1.2.2.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	3992,69	1	3992,69	
1.1.1.2.2.1.1.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3992,69	1	3992,69	
1.1.1.2.2.1.1.1.	Vetránie kotolne vrátane žalúzie	120	1 súbor	120	
1.1.1.2.2.1.1.2.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm s vyspravením	3,52	420 m	1478,4	
1.1.1.2.2.1.1.3.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,71	26,016 t	226,6	
1.1.1.2.2.1.1.4.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,22	26,016 t	291,9	

1.1.1.2.2.1.5.	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,35	1040,64	t	364,22
1.1.1.2.2.1.6.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	8,79	26,016	t	228,68
1.1.1.2.2.1.7.	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	0,99	104,064	t	103,02
1.1.1.2.2.1.8.	Poplatok za ulož. a znešk.staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	45	26,016	t	1170,72
1.1.1.2.2.1.9.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	31,02	0,295	t	9,15
1.1.1.2.2.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	39381,68	1		39381,68
1.1.1.2.2.2.1.	713 - Izolácie tepelné	2777,83	1		2777,83
1.1.1.2.2.2.1.1.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 15	2,7	405	m	1093,5
1.1.1.2.2.2.1.2.	Izolácia potrubia Tubolit DG 13-18. ALEBO EKIVALENT	0,18	405	m	72,9
1.1.1.2.2.2.1.3.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 16	3	218	m	654
1.1.1.2.2.2.1.4.	Izolácia potrubia Tubolit DG 13-22. ALEBO EKIVALENT	0,36	218	m	78,48
1.1.1.2.2.2.1.5.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 20	3,28	130	m	426,4
1.1.1.2.2.2.1.6.	Izolácia potrubia Tubolit DG 20-28 3/4". ALEBO EKIVALENT	1,05	130	m	136,5
1.1.1.2.2.2.1.7.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 25	2,99	51	m	152,49
1.1.1.2.2.2.1.8.	Izolácia potrubia Tubolit DG 25-35 1". ALEBO EKIVALENT	2,12	51	m	108,12
1.1.1.2.2.2.1.9.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 32	3,29	9	m	29,61
1.1.1.2.2.2.1.10.	Izolácia potrubia Tubolit DG 30-42 5/4". ALEBO EKIVALENT	2,74	9	m	24,66
1.1.1.2.2.2.1.11.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,17	1		1,17
1.1.1.2.2.2.2.	731 - Kotelne	12455,47	1		12455,47
1.1.1.2.2.2.2.1.	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 60 kW	41,36	2	kus	82,72
1.1.1.2.2.2.2.2.	Spustenie kotla	450	2	súbor	900
1.1.1.2.2.2.2.3.	Napojenie kotla do komína	18,82	2	súbor	37,64
1.1.1.2.2.2.2.4.	Montáž kotlov plynových nástenných kompaktných kondenzačných	461,58	2	súbor	923,16
1.1.1.2.2.2.2.5.	Kotol závesný kondenzačný Logamax plus G8 192 - 35iW (resp. alternatíva). ALEBO EKIVALENT	1998	2	kus	3996
1.1.1.2.2.2.2.6.	Logamatic R5313. ALEBO EKIVALENT	450	1	kus	450
1.1.1.2.2.2.2.7.	Snímač teploty FV/FZ - 5991376	19,8	3	kus	59,4
1.1.1.2.2.2.2.8.	Snímač teploty TUV AS1.6	20,7	1	kus	20,7
1.1.1.2.2.2.2.9.	Modul FM-CM	280,8	1	kus	280,8
1.1.1.2.2.2.2.10.	Modul FM-MM	207,9	1	kus	207,9
1.1.1.2.2.2.2.11.	Sada kaskádová základná DN 110 - 87090020	188,1	1	kus	188,1
1.1.1.2.2.2.2.12.	Zariadenie neutralizačné NE 0.1 - 8133340	337,5	1	kus	337,5
1.1.1.2.2.2.2.13.	Kohút plynový GA-BS - 7095367 priamy 1/2"	9	2	kus	18
1.1.1.2.2.2.2.14.	Lievik vypúšťací so sifónom G-TA - 7099089	25,2	2	kus	50,4
1.1.1.2.2.2.2.15.	Rúra odvodu spalín DN 110. 2000 mm - 87090408	207	8	kus	1656
1.1.1.2.2.2.2.16.	Sada obložková DN 110. 87st.- 87090309	5,53	1	kus	5,53
1.1.1.2.2.2.2.17.	Príruba strešná na šikmú strechu 25 - 45st.DN166 čierna - 87090500	49,08	1	kus	49,08
1.1.1.2.2.2.2.18.	Sada komínová koncentrická DO - čierna DN 110/160 - 87094050	152,41	1	kus	152,41
1.1.1.2.2.2.2.19.	Montáž kotl. príslušenstva - rýchlomont. sady bez zmiešavacieho ventilu DN 32	29,7	8	kus	237,6
1.1.1.2.2.2.2.20.	Skupina rýchlomontážna DN 20 - HSM 20/6	328,5	3	kus	985,5
1.1.1.2.2.2.2.21.	Skupina rýchlomontážna DN 15 - HSM 15/4	319,5	1	kus	319,5
1.1.1.2.2.2.2.22.	Skupina rýchlomontážna DN 32 - HSM 32/7.5	271,8	1	kus	271,8
1.1.1.2.2.2.2.23.	Výhybka hydraulická WHY 120/80 - 67900186	162,9	1	kus	162,9
1.1.1.2.2.2.2.24.	Rozdeľovač/zberač kombinovaný HKV 2/32 - 40	166,5	1	kus	166,5
1.1.1.2.2.2.2.25.	Rozdeľovač/zberač kombinovaný HKV 3/32 - 40	205,2	1	kus	205,2
1.1.1.2.2.2.2.26.	Prechodka ES 0 - 67900475	14,87	5	kus	74,35
1.1.1.2.2.2.2.27.	Orlíak rýchlomontážnych skupín WMS 2 - 67900471	37,8	1	kus	37,8
1.1.1.2.2.2.2.28.	Orlíak rýchlomontážnych skupín WMS 3 - 67900472	46,8	1	kus	46,8
1.1.1.2.2.2.2.29.	Demontáž komínov	180	1	kus	180
1.1.1.2.2.2.30.	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	137,92	2,532	t	349,21
1.1.1.2.2.2.31.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	2,97	1		2,97
1.1.1.2.2.2.3.	732 - Strojovne	1213,6	1		1213,6
1.1.1.2.2.2.3.1.	Demontáž nádrží. odpojenie od rozvodov do 200 l	14,09	1	kus	14,09
1.1.1.2.2.2.3.2.	Nádoby tlakové expanzné - montáž	8,29	2	súbor	16,58
1.1.1.2.2.2.3.3.	Nádoba expanzná 35 l	120,89	2	kus	241,78
1.1.1.2.2.2.3.4.	Demontáž čerpadiel obehových	6,27	2	kus	12,54
1.1.1.2.2.2.3.5.	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt zo strojovni vod. 100 m v. do 6m	38,46	0,106	t	4,08
1.1.1.2.2.2.3.6.	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 300 l	74,53	1	súbor	74,53
1.1.1.2.2.2.3.7.	Zásobník Logalux SU 300 S. ALEBO EKIVALENT	850	1	kus	850
1.1.1.2.2.2.4.	733 - Rozvod potrubia	13665,35	1		13665,35
1.1.1.2.2.2.4.1.	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	2,9	750	m	2175
1.1.1.2.2.2.4.2.	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 22	17,76	8	m	142,08
1.1.1.2.2.2.4.3.	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 28	23,25	14	m	325,5
1.1.1.2.2.2.4.4.	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 42	52,82	8	m	422,56
1.1.1.2.2.2.4.5.	Príplatok na potrubie Cu v kotolní d 22	1,8	8	m	14,4
1.1.1.2.2.2.4.6.	Príplatok na potrubie Cu v kotolní d 28	2,25	14	m	31,5
1.1.1.2.2.2.4.7.	Príplatok na potrubie Cu v kotolní d 42	2,7	8	m	21,6
1.1.1.2.2.2.4.8.	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	0,58	22	m	12,76
1.1.1.2.2.2.4.9.	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	0,51	8	m	4,08
1.1.1.2.2.2.4.10.	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok rovných	11,18	368	m	4114,24
1.1.1.2.2.2.4.11.	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	12,46	198	m	2467,08
1.1.1.2.2.2.4.12.	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	16,39	104	m	1704,56
1.1.1.2.2.2.4.13.	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	21	46	m	966
1.1.1.2.2.2.4.14.	Garnitúra pripojovacia kolenová syst.HAS 17/250	15,3	54	kus	826,2
1.1.1.2.2.2.4.15.	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	0,41	716	m	293,56
1.1.1.2.2.2.4.16.	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m	38,46	3,75	t	144,23
1.1.1.2.2.2.5.	734 - Armatúry	3188,57	1		3188,57

1.1.1.2.2.5.1.	Demontáž armatúr do DN 50	6,35	22 kus	139,7	
1.1.1.2.2.5.2.	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	6,25	11 kus	68,75	
1.1.1.2.2.5.3.	Ventil FLEXVENT 1/2" rovný automatický odvzdušňovací. ALEBO EKIVALENT	11,7	11 kus	128,7	
1.1.1.2.2.5.4.	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	3,97	54 kus	214,38	
1.1.1.2.2.5.5.	Hlavica termostatická "H" HERZ-DESIGN - 1923098 (resp. alter.). ALEBO EKIVALENT	13,66	54 kus	737,64	
1.1.1.2.2.5.6.	Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 1/2	2,93	54 kus	158,22	
1.1.1.2.2.5.7.	Bypass 3000. rohový vypúšť.vľavo Rp 1/2 x G 3/4 - 1306612	24,99	54 kus	1349,46	
1.1.1.2.2.5.8.	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	3,63	14 kus	50,82	
1.1.1.2.2.5.9.	Montáž kohútov guľové do DN 50	2,12	14 kus	29,68	
1.1.1.2.2.5.10.	Uzáver guľový voda. FF páčka 1/2"	4,26	1 kus	4,26	
1.1.1.2.2.5.11.	Uzáver guľový voda. FF páčka 1"	9,9	2 kus	19,8	
1.1.1.2.2.5.12.	Uzáver guľový voda. FF páčka 5/4"	14,76	5 kus	73,8	
1.1.1.2.2.5.13.	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 1/2". ALEBO EKIVALENT	5,92	1 kus	5,92	
1.1.1.2.2.5.14.	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 1". ALEBO EKIVALENT	11,05	1 kus	11,05	
1.1.1.2.2.5.15.	Filter 1/2"- 0.4 mm - 1411004	4,95	1 kus	4,95	
1.1.1.2.2.5.16.	Filter 1 1/4"- 0.4 mm - 1411104	16,2	1 kus	16,2	
1.1.1.2.2.5.17.	Kohút guľový MK 3/4 so zaistením - 6830100	32,4	2 kus	64,8	
1.1.1.2.2.5.18.	Tlakovomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	13,5	2 kus	27	
1.1.1.2.2.5.19.	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1.5 dl. 220mm	3,76	2 kus	7,52	
1.1.1.2.2.5.20.	Vnútrostr. prem. výbúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	30,01	0,308 t	9,24	
1.1.1.2.2.5.21.	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,23	1	0,23	
1.1.1.2.2.5.22.	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	5,2	1 kus	5,2	
1.1.1.2.2.5.23.	Montáž kohútov guľové do DN 50	2,12	5 kus	10,6	
1.1.1.2.2.5.24.	Uzáver guľový voda. FF páčka 1"	9,9	4 kus	39,6	
1.1.1.2.2.5.25.	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 1"	11,05	1 kus	11,05	
1.1.1.2.2.6.	735 - Vykurovacie telesá	6080,86	1	6080,86	
1.1.1.2.2.6.1.	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	0,99	346,939 m2	343,47	
1.1.1.2.2.6.2.	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	1,8	54 kus	97,2	
1.1.1.2.2.6.3.	Vykur. telesá panel. 1 radové. tlak. skúšky telies vodou	4,01	39 kus	156,39	
1.1.1.2.2.6.4.	Vykur. telesá panel. 2 radové. tlak. skúšky telies vodou	7,8	15 kus	117	
1.1.1.2.2.6.5.	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm. ALEBO EKIVALENT	9,9	39 kus	386,1	
1.1.1.2.2.6.6.	Radiátor panelový oceľový KORAD 11VK 600x600 - 1136062013. ALEBO EKIVALENT	45,11	16 kus	721,76	
1.1.1.2.2.6.7.	Radiátor panelový oceľový KORAD 11VK 600x800 - 1136082013. ALEBO EKIVALENT	54,14	4 kus	216,56	
1.1.1.2.2.6.8.	Radiátor panelový oceľový KORAD 11VK 600x1000 - 1136102013. ALEBO EKIVALENT	63,16	16 kus	1010,56	
1.1.1.2.2.6.9.	Radiátor panelový oceľový KORAD 11VK 600x1200 - 1136122013. ALEBO EKIVALENT	72,19	2 kus	144,38	
1.1.1.2.2.6.10.	Radiátor panelový oceľový KORAD 11VK 600x1400 - 1136142013. ALEBO EKIVALENT	81,22	1 kus	81,22	
1.1.1.2.2.6.11.	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm. ALEBO EKIVALENT	11,7	8 kus	93,6	
1.1.1.2.2.6.12.	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x800 - 2136084013U. ALEBO EKIVALENT	72,94	2 kus	145,88	
1.1.1.2.2.6.13.	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x1000 - 2136104013U. ALEBO EKIVALENT	85,1	5 kus	425,5	
1.1.1.2.2.6.14.	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x1200 - 2136124013U. ALEBO EKIVALENT	97,25	1 kus	97,25	
1.1.1.2.2.6.15.	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm. ALEBO EKIVALENT	13,5	7 kus	94,5	
1.1.1.2.2.6.16.	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x800 - 2236082013. ALEBO EKIVALENT	105,55	1 kus	105,55	
1.1.1.2.2.6.17.	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1200 - 2236122013. ALEBO EKIVALENT	134,75	5 kus	673,75	
1.1.1.2.2.6.18.	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1600 - 2236162013. ALEBO EKIVALENT	163,94	1 kus	163,94	
1.1.1.2.2.6.19.	Upevňovacie elementy	9	54 sada	486	
1.1.1.2.2.6.20.	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	0,68	346,939 m2	235,92	
1.1.1.2.2.6.21.	Vnútrostr. prem. výbúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	35,45	7,98 t	282,89	
1.1.1.2.2.6.22.	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,44	1	1,44	
1.2.	Lehota výstavby	170	1 počet dní	170	

Závazný časový návrh realizácie diela													
TECHNOLIGICKÝ POCES, ETAPA **													
Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce													
1. Celkové hodnotenie													
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)													
1.1.1. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce													
1.1.1.1. Hlavná aktivita č. 1 - Stavebné úpravy, rekonštrukcia a vnútorné vybavenie priestorov													
1.1.1.1.1. SO-01 Rekonštrukcia a modernizácia objektu													
1.1.1.1.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1.1.1.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE													
41	44		45	47									
1.1.1.1.1.2. 2 - ZÁKLADY													
				48	49			58	61				
1.1.1.1.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
1.1.1.1.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
					50	57							
1.1.1.1.1.5. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
					50	100							
1.1.1.1.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
				47	170								
1.1.1.1.4. SO-01.4 Elektroinštalácie													
										70	85		

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

Vysvetlenie:

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

"NOMINÁLNÍ PRACOVNÍ STAV"	Typ pracovníka ^{**}	Druh činnosti; odvětví; prof.; základní pracovní podmínky ^{***}	Příměstský území ^{****}	Místní pracoviště ^{*****}	Sklad ^{*****}	Klein ^{*****}	Rozšířená území ^{*****}	Místní pracoviště ^{*****}	Sklad ^{*****}	Klein ^{*****}	Příslušná území ^{*****}
0.1.1.1.1.1.1. ZEMNÍ PRÁCE	typ pracovník		5	35	45	190					
0.1.1.1.1.1.2. ZÁKLADY	typ pracovník		4	35	47	180					
0.1.1.1.1.1.3. ZVLÁŠTĚ A KOMPLEXNÍ KONSTRUKCE	typ pracovník		6	48	49	180	8	58	61	160	
0.1.1.1.1.1.4. VODOKANALIZACE	typ pracovník		6	50	57	180					
0.1.1.1.1.1.5. ÚPRAVA PLOCH, PODLAŽNÍ VÝPLNĚ	typ pracovník		6	50	100	200					
0.1.1.1.1.1.6. OSTATNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	typ pracovník		5	47	170	4300					
0.1.1.1.1.1.7. SOUČASNÉ KONSTRUKCE	typ pracovník		6	50	85	960					

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia			

^{***} Účelová vlnenie so zameraním jednu z etáp, technologického procesu.

^{***} Účelová vlnenie rózne vlnenie, vlnenie / tech. vlnenie, zariadenia a prístroje / technické označenie

^{***} Účelová vlnenie počet rreálnych vlnenie / etáp, tech. vlnenie, zariadenia plánovacie počas vybraných etáp, technologického procesu.

^{***} Účelová vlnenie poradové číslo dia plánovacie zariadenia a poradové číslo dia plánovacie konca príslušnej etáp, technologického procesu. Účelová vlnenie dátumy

CERTIFIKÁT O POISTENÍ

STAVEBNO - MONTÁŽNE POISTENIE

 Poistná zmluva č.: **6586988657/č. návrhu 0498018493**

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s **MPL** číslo 3340 990 (osvädčeným odoisom, kópiou), zapísaným v osvädčovacej knihe pod por. č. **91/2021** skladajúcim sa z **1** strán na **1** listoch, V Dolnej Tižine dňa: **7.7.2021** podpis: _____

Poistený:	LUMA - SK, spol. s r. o.	Maklér:	LIBERTA a.s. Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Adresa:	Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina	Koniec poistenia:	22.03.2022 s predĺžením
IČO:	38 428 001	Agentúra dojednania:	Agentúra pre maklérov
Začiatok poistenia:	22.3.2021		
Predmet činnosti klienta:	OR, Okresný súd Žilina, odd.: Sro, Vložka č. _____		
Zaplatenosť poistnej zmluvy:	poistné je zaplatené v zmysle zmluvných dojednaní poistnej zmluvy		
živá, platená			

Predmet poistenia	Poistná suma podľa poistnej zmluvy (EUR)	Poistná suma najhodnotnejšej samostatne stojacej stavby (EUR)
Budované dielo	1.543.552,51	
Majetok, na ktorom sa vykonáva dielo D01	250.000,00	
Okolité majetok investora D02	100.000,00	
Stav.-mont. stroje	xxx	
Stav.-mont. výstroj	50.000,00	
Zariadenie staveniska	40.000,00	
Zvláštne náklady D04	xxx	
Poistenie prepravy D05	20.000,00	
Poistenie krádeže D10	áno (zabudované časti SMD)	
Odpratáv. náklady D09	xxx	
Zodpovednosť		
Všeobecná	331.939,00	
Krížová	331.939,00	
Iné		
Chybný návrh/projekcia	1.543.552,51	
Spoľu majetok + zodpovednosť	2.667.430,51	

MPL (EUR):	1.543.552,51	
------------	--------------	--

Adresa objektu/areálu s max. MPL:	V zmysle Zmluvy o dielo, kontraktu, faktúry, iného dokladu preukazujúceho zákazku.		
Objekty, z ktorých sa stanovuje max. MPL:			
Poznámka:			
Vypracoval:	Ing. Oľga Tulinská, LIBERTA, a. s., poisťovacia maklérska spoločnosť, Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 36 394 874	Datum:	24.2.2021
Podpis:	Za KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava. Ing. Oľga Tulinská, podpredsedníčka predstavenstva LIBERTA, a. s.		

Zoznam spôsobilých osôb - kľúčových odborníkov a riadiacich pracovníkov.

Kľúčový odborníci:

- 1. Osoba na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu alebo vežového žeriava,
- 2. Viazač bremien,
- 3. Osoba na obsluhu stavebných strojov a zariadení na zemné práce – rýpadlá a hĺbidlá, nakladacie a vykladacie stroje, frézy,
- 4. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo nad 3,5 t,
- 5. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN EN ISO 9606
- 6. Štyri osoby na montáž a demontáž lešenia,
- 7. Revízny technik, technické zariadenie elektrické,
- 8. Revízny technik, technické zariadenie plynové,
- 9. Revízny technik, technické zariadenie tlakové.

Riadiaci pracovníci:

- 1. Stavbyvedúci – pozemné stavby – Ing

LUMA-SK, spol.s r.o.
Dolná Tižina 221
IČO: 36 428 001
7113

V Dolnej Tižine, 1.7.2021

Vladimír Bačinský
konateľ spoločnosti